

(単抜き)

丸渕わらび園放送設備増設工事 実施 設計書

事業名	一般農業施設管理費事業
工事番号	農施第2号
工事名	丸渕わらび園放送設備増設工事
工事場所	東蒲原郡阿賀町 七名 地内
工事金額	別紙明細書のとおり
工事期間	契約日より起算して 240 日間
工事概要	<ul style="list-style-type: none">・ ホーンスピーカー(増設) 3台・ ケーブル(埋設用) 350m・ パンザマスト(増設) 1組・ 既設スピーカー交換 3台
施工方法	
備考	

総括表						
丸瀬わらび園放送設備増設工事						
工事金 円也						
内 訳						
工 種	規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
地中埋設用ケーブル	CVMAZV2-4C	350.0	m			見積参考
ケーブル埋設標識シート	W=150 2倍	345.0	m			見積参考
ホーンスピーカー	SB-H915	3.0	台			見積参考
スピーカー取付架台	RADB-11	3.0	個			見積参考
同上取付バンド	RANH	2.0	個			見積参考
パンザマスト	9m 運賃共	1.0	組			見積参考
同上足場ポルト		15.0	個			見積参考
コンクリート根柵	2号 バンド共	1.0	組			見積参考
スピーカー	30W 屋外用	3.0	台			見積参考
阿 賀 町						
工 種	規 格	全 量	単位	単 価	金 額	摘 要
卓上用マイクロホン		1.0	台			見積参考
音量調節器	ATT 0.5~60W	1.0	台			見積参考
消耗品雑材		1.0	式			見積参考
労務費	電工		人			見積参考
ケーブル用掘削埋戻し		340.0	m			見積参考
重機運搬費		2.0	回			見積参考
小計						
諸経費						見積参考
工事費計						
工事費計(改め)						
消費税						
合計						

丸渕わらび園放送設備増設工事仕様書

1. 工事名

丸渕わらび園放送設備増設工事（以下「当該工事」という）

2. 工事実施場所

阿賀町七名地内 丸渕観光わらび園敷地内（以下「当該園内」という）

3. 工事期間

契約締結日より240日間とする。

※工期途中に観光わらび園の営業期間があることと、近年の部材納入期間が長いことを考慮し、長めの工期を設定する。

4. 工事の内容

(1) 放送設備増設工事

当該園内では、既存の放送設備で音声が届かない箇所があるため、放送設備の増設を行い、来客者の利便性と安全面への配慮を図る。

増設分のケーブルは既存設備と同様に地中埋設とする。

なお、図1の工事箇所図は、あくまでイメージであり、施工の際には、発注者である阿賀町と当該園内を管理する丸渕わらび山生産組合と施工者の3者で現地協議等を行い、発注内容の範囲内で放送設備増設の効果が得られる箇所に設置する事とする。

(2) 経年劣化部の取替工事

当該園内の放送設備において、経年劣化により能力が落ちる等、交換が必要な部分があるため、設計書にある以下の部分の交換を行う。

- 1) スピーカー
- 2) 卓上用マイクロホン
- 3) 音量調節器

5. その他

当該工事に際し、当該園内に入場する際は、丸渕観光わらび園を管理する丸渕わらび山生産組合の許可を得ること。

その他、本仕様書に定めのない事項に関しては、双方協議のうえ決定する。

図1

丸渚わらび園放送設備増設工事 工事箇所図

