

令和 6 年度		三川スポーツパーク屋外トイレ改修工事		設計書		審査	
						設計	
委託番号				施工地			
号				新潟県東蒲原郡阿賀町 黒岩 地内			
		実施・元		変更			
設計額		円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 日間		日間(付与日数 日間)			
		又は 完成期限 令和 6 年 7 月 31 日		完成期限 令和 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	三川スポーツパーク屋外トイレ改修工事 トイレ改修 小2台 大3台 洗面カウンター改修 2台 トイレブース改修 2.0カ所 外装・内装塗装 1.0式			変更  設計概要			

## \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

4-1

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	塗装工事	1.0	式			施工内訳表第1号
	トイレブース・その他工事	1.0	式			施工内訳表第2号
衛生設備工事	衛生器具設備	1.0	式			施工内訳表第3号
	給排水配管設備	1.0	式			施工内訳表第4号
電気工事	その他電気工事	1.0	式			施工内訳表第5号
直接工事費						

## \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

4-2

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費		1.0	式			直接工事費*30% 以内
端数調整						
工事価格						
消費税	10%					
工事費						

# 施工内訳表

第1号内訳表

名 称	規格・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
塗装工事						
仮設工事						
外部足場		m <sup>2</sup>	97.2			見積
メッシュシート		m <sup>2</sup>	97.2			見積
昇降階段		基	2.0			見積
仮設運搬費		m <sup>2</sup>	43.2			見積
巾木		m	46.8			見積
外部塗装						
高压洗浄		m <sup>2</sup>	38.0			見積
下塗り	カチオンシーラー	m <sup>2</sup>	38.0			見積
下塗り	サフェーサー	m <sup>2</sup>	38.0			見積
中、上塗り	セラミックシリコン	m <sup>2</sup>	38.0			見積
軒天塗装 下塗り	カチオンシーラー	m	20.1			見積
軒天塗装 中、上塗り	エマルジョンペイント	m	20.1			見積
破風板塗装	木材保護塗料	m	20.1			見積
シャッター塗装 下地調整、下塗り	エポキシ錆止め	m <sup>2</sup>	7.2			見積
シャッター塗装 中、上塗り	アクリルシリコン	m <sup>2</sup>	7.2			見積
コーキング		式	1.0			見積
消耗品雑材費		式	1.0			見積
内部塗装						
高压洗浄		m <sup>2</sup>	58.2			見積
壁塗装 下塗り		m <sup>2</sup>	58.2			見積
壁塗装 中、上塗り		m <sup>2</sup>	58.2			見積
木枠塗装		m	10.8			見積
消耗品雑材費		式	1.0			見積
屋根塗装						
高压洗浄		m <sup>2</sup>	30.4			見積

下塗り	エポキシプライマー	m <sup>2</sup>	30.4			見積
下塗り	エポキシ	m <sup>2</sup>	30.4			見積
中、上塗り	アクリルシリコン	m <sup>2</sup>	30.4			見積
消耗品雑材費		式	1.0			見積
計						











三川スポーツパーク屋外トイレ改修工事 位置図

