

令和 8 年度		審 査	
阿賀町斎場空調設備工事		設 計	
工 事 番 号		工 事 場 所	
R8阿斎工 1 号		新潟県東蒲原郡阿賀町 鹿瀬 地内	
	実 施 ・ 元		変 更
設 計 額	円		円
契 約 額 (内消費税額)	(円)		(円)
履 行 日 数	委託日数 日間 又は 完成期限 令和 8 年 7 月 31 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	ルームエアコン 待合室 2台 待合ロビー 1台 事務室 1台 ホール・収骨室 2台	変 更 設計概要	

特記仕様

** 工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調機器工事						内訳書 1 参照
空調機器据付配管工事						内訳書 2 参照
空調機器電源工事						内訳書 3 参照
直接工事費 計						
諸経費		13.51	%			見積
工事価格						
消費税額						
工事費						

** 内訳書2 ** 空調機器据付配管工事

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管材 ペアコイル2分3分 ドレン共	30.0	m			見積
配管材 ペアコイル3分4分 ドレン共	20.0	m			見積
配管化粧カバー	1.0	式			見積
配管据付工料	1.0	式			見積
コンクリート壁貫通工事	6.0	箇所			見積
高所作業車使用	5.0	日			見積
小計					

**** 内訳書3 ** 空調機器電源工事**

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調盤(単3. 100A 単200V×6)	1.0	面			見積
ケーブル 600V CVT22□	20.0	m			見積
ケーブル VVF2.0-3C	150.0	m			見積
ケーブル IV2.0	30.0	m			見積
電線管 HIVE28	30.0	m			見積
配線取付工料(電工)	30.0	人			
小計					

工事仕様書

- 1 適用
 - ・本工事の施工にあたっては、設計図書に従って施工するものとする。
 - ・設計図書及び本仕様書に記載されていない事項は、公共建設工事標準仕様書（建築工事編）、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）、公共建築工事標準仕様書（機械工事編）による。

- 2 工期
 - ・資材メーカーからの資材調達遅延の報告など重大な問題が発生した場合は、速やかに監督員に報告すること。
 - ・工程等については、阿賀町斎場と調整することとし、決定した施工日時を監督員に報告すること。

- 3 施工
 - ・阿賀町斎場には、無断で出入りしないよう声掛けを励行すること。
 - ・できる限り火葬のない日（友引）等、利用者のいない時間に作業ができるよう作業工程等を工夫すること。
 - ・阿賀町斎場との協議により、利用がある日に作業をする場合は、十分な安全対策及び防音対策を講じること。
 - ・休憩等により途中で施工現場を離れる場合は、十分な安全対策を講じること。
 - ・阿賀町斎場の承諾を得て資材及び機械等を場内において帰る場合は、十分な安全対策を講じること。
 - ・作業日毎の跡片付けを徹底して安全を確認してから帰ること。
 - ・設計機種 ダイキン
 - 国内メーカーで同等品以上の機能を有すると認められるものであれば可とする。
 - なお、設計機種以外を採用する場合は、施工前に監督員に承認を得ることとする。

- 4 その他
 - ・上記以外の事項及び疑義が生じた場合、その都度監督員と協議すること。

