

|                           |                             |                                   |  |                           |  |    |  |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|--|----|--|
| 令和 08 年度                  |                             |                                   |  | 調査                        |  |    |  |
| 町道新谷古岐線消雪パイプ更新工事          |                             |                                   |  | 設計書                       |  | 設計 |  |
| 工事番号                      |                             |                                   |  | 施工地                       |  |    |  |
| R8阿建社交第4-003号             |                             |                                   |  | 東蒲原郡阿賀町 古岐 地内             |  |    |  |
|                           |                             | 実施・元                              |  | 変更                        |  |    |  |
| 設計額                       |                             | 円                                 |  | 円                         |  |    |  |
| 契約額<br>(内消費税額)            |                             | 円<br>(円)                          |  | 円<br>(円)                  |  |    |  |
| 工事・履行日数                   |                             | 工事日数 日間<br>又は 完成期限 08 年 11 月 30 日 |  | 日間(付与日数 日間)<br>完成期限 年 月 日 |  |    |  |
| 実施<br><br>(元)<br><br>設計概要 | 施工延長 L=332m<br>散水管打換 L=332m |                                   |  | 変更<br><br>設計概要            |  |    |  |

## 設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意）、“n”は任意の半角数値です。

### 1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

|              |                     |              |              |              |               |              |            |             |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| 労務単価         | Rxxxxxxxxx          | RRxxxxxxxx   | TRxxxxxxxx   |              |               |              |            |             |
| 資材単価         | TZxxxxxxxx          | Txxxxxxxxx   | TTxxxxxxxx   | TVJxxxxxxxx  | TRxxxxxxxx    | TMNxxxxxxxx  | TNxxxxxxxx | TZPxxxxxxxx |
| 機械・仮設材の賃料・損料 | TLxxxxxxxx          | Kxxxxxxxxx   | KExxxxxxxx   | TMxxxxxxxx   | TZUxxxxxxxx   | Mxxxxxxxxx   | MMxxxxxxxx |             |
| 市場単価         | TAxxxxxxxx          | TBxxxxxxxx   | TCxxxxxxxx   | TDxxxxxxxx   | TGxxxxxxxx    | TQxxxxxxxx   |            |             |
| その他          | T9999001～T9999099 ※ |              | Fxxxxxxxxx   | Wxxxxxxxxx ※ | TFJxxxxxxxx ※ | TYxxxxxxxx ※ |            |             |
| 東京単価         | RR9xxxxxxxx         | TZ09xxxxxxxx | TZP9xxxxxxxx | TL09xxxxxxxx | MM09xxxxxxxx  | TQ09xxxxxxxx |            |             |

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

### 2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。※

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| 積算基準〔1 県版〕   | Sxxxxxxxxx  | SCBSxxxxxxxx |
| 積算基準〔2 調査関係〕 | SAxxxxxxxxx | SBxxxxxxxxx  |
|              | SCxxxxxxxxx | SDxxxxxxxxx  |
| 積算基準〔3 港湾〕   | SDHxxxxxxxx | SExxxxxxxxx  |
|              | SSHxxxxxxxx |              |
| 積算基準〔4 下水道〕  | SWGxxxxxxxx |              |

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。※

| 積算基準名           | 設計図書コード     | 積算基準の表記    |
|-----------------|-------------|------------|
| 積算基準〔1 一般土木〕全国版 | SWBxxxxxxxx | WBxxxxxxxx |
|                 | SCBxxxxxxxx | CBxxxxxxxx |
| 積算基準〔4 公園緑地〕    | SWCxxxxxxxx | WCxxxxxxxx |
| 積算基準〔6 機械・電気通信〕 | SWExxxxxxxx | WExxxxxxxx |
| 積算基準〔5 建設機械損料表〕 | MMJxxxxxxxx | Kxxxxxxxxx |

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

|              |            |         |         |         |
|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 名称、単価、単位等を設定 | S0900 ※    | S0901 ※ | SE918 ※ |         |
| 名称、労務数量等を設定  | SA901 ※    | SA902 ※ | SA910 ※ | SC900 ※ |
| 全ての歩掛を独自設定   | Vxxxxxxxxx |         |         |         |

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

### 3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SWKxxxxxxxx              | 積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。                   |
| SWMxxxxxxxx              | 積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。            |
| SKxxxxxxxx               | 運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合があります。 |
| SDHTxxxxxxxx<br>(SZxxxx) | 積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。             |

### 4 その他コード

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #0n        | 所定の率で雑材料の経費を計上しています。                                                                                                         |
| #7n        | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。                                                                           |
| #80        | 単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。                                                                                  |
| +00        | 施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。                                                                                                |
| Xn000      | 工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。                                                                  |
| Ynxxxxxxxx | 新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。                                                                              |
| Zxxxx      | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。                                                                                                     |
| 管理費区分      | 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。 |

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。  
同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

- ①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。
- ②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
- ③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。
- ④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。
- ⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「※単価置換※」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

| ↓選択項目 \ 業務区分→  | 測量業務委託   | 一般調査業務       | 設計業務委託           |
|----------------|----------|--------------|------------------|
| 00設計業務に率計上しない  | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | —                |
| 01詳細設計業務に率計上   | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | 概略設計, 予備設計又は詳細設計 |
| 02その他の設計業務に率計上 | 測量業務積算基準 | その他機械ボーリング関連 | その他の設計業務         |
| 05率計上しない       | —        | —            | —                |

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など             | 規格 1 ・ 規格 2 | 単 位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 |
|-----------------------|-------------|-----|--------|--------|------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊          |             |     |        |        |      |
| 道路維持                  |             | 式   |        |        |      |
| 冬期対策施設工               |             | 式   |        |        |      |
| 作業土工                  |             | 式   |        |        |      |
| 床掘り                   |             | 一式  |        |        |      |
| 床掘り                   |             | m3  |        | 25     |      |
| 土砂等運搬                 |             | 一式  |        |        |      |
| 土砂等運搬                 |             | m3  |        | 25     |      |
| 整地                    |             | 一式  |        |        |      |
| 整地                    |             | m3  |        | 25     |      |
| 冬期安全施設工               |             | 式   |        |        |      |
| 消雪パイプ打換               |             |     |        |        |      |
| 構造物とりこわし（既設消雪パイプ）     |             | m3  |        | 40     |      |
| 有筋C0殻運搬               |             | m3  |        | 40     |      |
| 鉄筋C0処分費（t）            |             | t   |        | 100    |      |
| プレキャスト散水管 125A（Ⅱ型）2号井 |             | m   |        | 94     |      |
| プレキャスト散水管 100A（Ⅱ型）2号井 |             | m   |        | 40     |      |
| プレキャスト散水管 80A（Ⅱ型）2号井  |             | m   |        | 55     |      |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など             | 規格 1 ・規格 2 | 単 位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 |
|-----------------------|------------|-----|--------|--------|------|
| プレキャスト散水管 65A（Ⅱ型） 2号井 |            | m   |        | 143    |      |
| プレキャスト送水管 100A 2号井    |            | m   |        | 3      |      |
| プレキャスト送水管 65A 2号井     |            | m   |        | 7      |      |
| 目地板                   |            | m2  |        | 6      |      |
| モルタル練                 |            | m3  |        | 18     |      |
| 基礎碎石                  |            | m2  |        | 153    |      |
| 消雪パイプ継手類              |            | 式   |        | 1      |      |
| 舗装工                   |            |     |        |        |      |
| 舗装仮復旧                 |            |     |        |        |      |
| 舗装版切断                 |            | m   |        | 577    |      |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)        |            | m2  |        | 102    |      |
| 殻運搬                   |            | m3  |        | 5      |      |
| AS処分費(t)              |            | t   |        | 12     |      |
| 表層(車道・路肩部)            |            | m2  |        | 102    |      |
| 舗装本復旧                 |            |     |        |        |      |
| 舗装版切断                 |            | m   |        | 577    |      |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)        |            | m2  |        | 204    |      |
| 殻運搬                   |            | m3  |        | 10     |      |

＊＊本工事費＊　＊　工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など  | 規格 1・規格 2 | 単　位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 |
|------------|-----------|-----|--------|--------|------|
| AS処分費(t)   |           | t   |        | 24     |      |
| 表層(車道・路肩部) |           | m2  |        | 204    |      |
| 仮設工        |           | 式   |        |        |      |
| 交通管理工      |           | 式   |        |        |      |
| 交通誘導警備員    |           | 一式  |        |        |      |
| 交通誘導警備員B   |           | 人日  |        | 29     |      |
| 直接工事費      |           |     |        |        |      |
| 共通仮設費（率分）  |           |     |        |        |      |
| 共通仮設費計     |           |     |        |        |      |
| 純工事費       |           |     |        |        |      |
| 現場管理費（率分）  |           |     |        |        |      |
| 現場管理費計     |           |     |        |        |      |
| 工事原価       |           |     |        |        |      |
| 工事原価計      |           |     |        |        |      |
| 一般管理費等     |           |     |        |        |      |
| 契約保証費      |           |     |        |        |      |
| 一般管理費等計    |           |     |        |        |      |
| 工事価格       |           |     |        |        |      |



＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊      工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

[illegible]

## 施 工 条 件 総 括 表

下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。  
 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者（町）と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

| 明 示 項 目       | 施 工 条 件                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 工 程 関 係     | 1. 関連する別途発注工事 （ なし ）<br>・ 工 事 名 :<br>・ 予 定 期 間 :                    |
|               | 2. 施工時期、時間、方法の制限 （ なし ）<br>・ 時 期 :<br>・ 時 間 :<br>・ 方 法 :            |
|               | 3. 関係機関協議による工程条件 （ なし ）<br>・ 協 議 内 容 :<br>・ 完了予定時期 :                |
|               | 4. そ の 他                                                            |
| 2 用 地 関 係     | 1. 工事用地等の未処理部分 （ なし ）<br>・ 処 理 見 込 時 期 :<br>・ 区 間 :                 |
|               | 2. 仮設ヤードの指定 （ なし ）<br>・ 場 所 :<br>・ 期 間 :                            |
|               | 3. そ の 他                                                            |
| 3 公 害 対 策 関 係 | 1. 公害防止の制限（騒音・振動、排出ガス、粉じん、水質等） （ なし ）<br>・ 施 工 方 法 :<br>・ 作 業 時 間 : |
|               | 2. 家屋等の調査の必要性 （ なし ）<br>・ 方 法 :<br>・ 範 囲 :                          |
|               | 3. そ の 他                                                            |

| 明 示 項 目            | 施 工 条 件                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ④ 安 全 対 策<br>関 係   | ①. 交通安全施設等の指定 （ あり ）<br>・ 交 通 誘 導 員 ：交通誘導員B 29人日を設計計上<br>・ そ の 他 施 設 等 ：              |
|                    | 2. 近接作業制限（鉄道、ガス、水道、電気、電話等） （ なし ）<br>・ 内 容 ：<br>・ 工 法 制 限 ：<br>・ 作 業 時 間 制 限 ：        |
|                    | 3. 発破作業 （ なし ）<br>・ 保 安 設 備 及 び 保 安 要 員 ：<br>・ 防 護 工 ：<br>・ 作 業 時 間 制 限 ：             |
|                    | 4. 防護施設（落石、雪崩、土砂崩落等）<br>・ 内 容 ：                                                       |
|                    | 5. そ の 他                                                                              |
|                    |                                                                                       |
| 5 工 事 用 道 路<br>関 係 | 1. 一般道路を搬入路としての使用制限 （ なし ）<br>・ 搬 入 経 路 ：<br>・ 期 間 ：<br>・ 使 用 後 の 処 置 ：               |
|                    | 2. 一般道路の占有 （ なし ）<br>・ 期 間 ：<br>・ 規 制 条 件 ：<br>・ 時 間 制 限 ：                            |
|                    | 3. 仮設道路設置 （ なし ）<br>・ 工法指定の有無 ：<br>・ 用 地 関 係 ：<br>・ 安 全 施 設 ：<br>・ 工事完了後の「存置」または「撤去」： |
|                    | 4. そ の 他                                                                              |
|                    |                                                                                       |
| 6 仮 設 備<br>関 係     | 1. 仮設備の指定 （ なし ）                                                                      |
|                    | 2. 仮設備の条件指定 （ なし ）                                                                    |

| 明 示 項 目               | 施 工 条 件                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 仮 設 備 関 係           | 3. 仮設構造物の転用、兼用 （ なし ）<br>・ 工 種：<br>・ 内 容：<br>4. イメージアップ （ なし ）<br>・ 内 容：<br>5. そ の 他                                                         |
| ⑦ 残 土 ・ 産 業 廃 棄 物 関 係 | 別紙「建設副産物特記仕様書」のとおり<br>発生する建設残土は指定する処分場へ搬出すること                                                                                                |
| ⑧ 工 事 支 障 物 件 等       | ①. 占用支障物件あり（電気、電話、水道、ガス等） （ あり ）<br>・ 内 容：近接に水道、下水道あり<br>・ 移設、撤去、防護方法等：<br>・ 時 期：<br>2. 占用物件重複施工 （ なし ）<br>・ 内 容：<br>3. そ の 他                |
| 9 排 水 工<br>（濁水処理含む）   | 1. 濁水、湧水処理等の特別な対策 （ なし ）<br>・ 内 容：                                                                                                           |
| 10 薬 液 注 入 関 係        | 1. 薬液注入工法 （ なし ）<br>別紙条件明示による                                                                                                                |
| 11 そ の 他              | 1. 現場発生材 （ なし ）<br>・ 品 名：<br>・ 納 入 場 所：<br>2. 支給品及び貸与品 （ なし ）<br>・ 品 名：<br>・ 引 渡 場 所：<br>3. 品質証明の必要 （ なし ）<br>標準仕様書第1編（章）1－1－25による<br>4. その他 |

| 明 示 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 施 工 条 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>⑫ 排 出 ガ ス<br/>対 策 型<br/>建 設 機 械<br/>及 び 低 騒 音<br/>建 設 機 械</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>1. 排出ガス対策型建設機械</p> <p>本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着（黒煙浄化装置付）することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。</p> <p>排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。</p> <table border="1" data-bbox="421 560 2045 1070"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 560 1576 595">機 種</th><th data-bbox="1576 560 2045 595">備 考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="421 595 1576 1070"> <p>一般工事用建設機械</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックホウ</li> <li>・トラクタショベル（車輪式）</li> <li>・ブルドーザ・発動発電機（可搬式）</li> <li>・空気圧縮機（可搬式）</li> <li>・油圧ユニット</li> </ul> <p>以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <p>油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ</li> <li>・ホイールクレーン</li> </ul> </td><td data-bbox="1576 595 2045 1070"> <p>ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。</p> </td></tr> </tbody> </table> <p>2. 低騒音建設機械</p> <p>本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和62年3月30日建設省経機発第58号）に基づき低騒音型建設機械の使用が原則となる場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成9年建設省告示第1536号）に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。</p> <p>低騒音型建設機械を使用する場合、請負者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。</p> | 機 種 | 備 考 | <p>一般工事用建設機械</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックホウ</li> <li>・トラクタショベル（車輪式）</li> <li>・ブルドーザ・発動発電機（可搬式）</li> <li>・空気圧縮機（可搬式）</li> <li>・油圧ユニット</li> </ul> <p>以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <p>油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ</li> <li>・ホイールクレーン</li> </ul> | <p>ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。</p> |
| 機 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| <p>一般工事用建設機械</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バックホウ</li> <li>・トラクタショベル（車輪式）</li> <li>・ブルドーザ・発動発電機（可搬式）</li> <li>・空気圧縮機（可搬式）</li> <li>・油圧ユニット</li> </ul> <p>以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <p>油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ</li> <li>・ホイールクレーン</li> </ul> | <p>ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| <p>⑬ 施 工 方 法 等</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>・施工条件総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に特別に定める場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な手段は、請負者の責任において定める。（建設工事請負基準約款1条第3項による）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |

## 建設副産物特記仕様書

### 1. 再生資材の利用

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

| 再生資材名 | 規格 | 使用箇所 | 再資源化施設名・所在地 | 備考 |
|-------|----|------|-------------|----|
|       |    |      |             |    |
|       |    |      |             |    |
|       |    |      |             |    |

### 2. 建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

| 発注機関 | 工事名 | 発生場所 | 施工会社名・連絡先 | 備考 |
|------|-----|------|-----------|----|
|      |     |      |           |    |
|      |     |      |           |    |
|      |     |      |           |    |

### 3. 建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 受入工事名／施設名称 |  |  |
| 工事場所／施設所在地 |  |  |
| 連絡先        |  |  |
| 受入時間       |  |  |
| 受入費用       |  |  |
| 仮置場所の有無    |  |  |
| 備考         |  |  |

### 4. 建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。

| 搬出する廃棄物名 | 無筋コンクリート殻 | 鉄筋コンクリート殻      | アスファルト殻           | 汚泥（ ） |
|----------|-----------|----------------|-------------------|-------|
| 処理施設名称   |           | (有)富士建材        | (有)斎藤砂利 中間処理施設    |       |
| 施設所在地    |           | 阿賀野市六ノ瀬2482番1外 | 五泉市大蔵字廣瀬島1715番地 1 |       |
| 連絡先      |           | 0250-68-2890   | 0250-47-2339      |       |
| 受入時間     |           | —              | —                 |       |
| 受入費用     |           | 設計に計上          | 設計に計上             |       |
| 備考       |           |                |                   |       |

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。  
ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

5. 建設リサイクル法の対象工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

6. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

### 7. 協議について

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、協議すること。

## 「週休２日適用工事(現場閉所)」 特記仕様書

本工事は、「週休２日適用工事（現場閉所）」の対象工事である。  
週休２日の取り組み内容について、現場着手前に受発注者協議した上で実施する。  
また、通期の週休２日については、協議に関わらず取り組むものとする。

当初予定価格は、月単位の週休２日を達成した場合の補正係数を補正対象経費に乗じている。

取組に当たっては、新潟県で定める「週休２日適用工事（現場閉所）実施要領」に準拠するものとする。

(参考)

県要領の電子データは、新潟県ホームページから入手できるので参考とすること。

(<https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html>)

## 参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適性かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。



総括情報表

|                                                                                                          |                                                                                                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 設計書名<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日/適用基準日<br><br>諸経費体系                                              | 実施設計書<br><br>1 実施単価<br>25 津川①<br>0-08. 07. 20(0)<br><br>1 一般土木                                                                                |       |
|                                                                                                          | 当 世 代                                                                                                                                         | 前 世 代 |
| 工種区分<br>施工地域区分<br>現場環境改善費<br>前払率<br>契約保証に係る保証<br>消費税率<br>労務単価の補正率<br>週休2日補正の有無<br>ICT3D出来形・納品補正<br>小型車補正 | 02 河川・道路構造物<br>08 一般交通影響有(2)-2<br>00 なし<br>40 40%<br>01 金銭的保証<br>04 10%<br>21 0%:補正なし<br>18 月単位(現場閉所)R7.10<br>00 なし(R02.10.20～)<br>00 小型車補正なし |       |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称・管理費区分           | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------|----|----|-----|-----|-----|----------------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊               |    |    |     |     |     | X1000          |
| 道路維持                       |    |    |     |     |     | Y1000000031    |
|                            |    |    | 式   |     |     |                |
| 冬期対策施設工                    |    |    |     |     |     | Y2000000289    |
|                            |    |    | 式   |     |     |                |
| 作業土工                       |    |    |     |     |     | Y3000001753    |
| 0 省略                       |    |    | 式   |     |     |                |
| 床掘り<br>土質：土砂               |    |    |     |     |     | Y4000022908    |
| 0 省略                       |    |    | 一式  |     |     |                |
| 床掘り                        |    |    |     |     |     | SCB210030      |
| 0 省略                       | 25 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0001号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) |    |    |     |     |     | Y4000022918    |
| 0 省略                       |    |    | 一式  |     |     |                |
| 土砂等運搬                      |    |    |     |     |     | SCB210110      |
| 0 省略                       | 25 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0002号内訳表 |
| 整地<br>作業区分：残土受入れ地での処理      |    |    |     |     |     | Y4000022917    |
| 0 省略                       |    |    | 一式  |     |     |                |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称・管理費区分              | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 整地                            |     |    |     |     |     | SCB210610      |
|                               | 25  | m3 |     |     |     | 施工 第0-0003号内訳表 |
| 冬期安全施設工                       |     |    |     |     |     | Y3000001819    |
|                               |     | 式  |     |     |     |                |
| 消雪パイプ打換                       |     |    |     |     |     | Y4901          |
| 0 省略                          |     |    |     |     |     |                |
| 構造物とりこわし（既設消雪パイプ）             |     |    |     |     |     | SWB824010      |
| 0 省略                          | 40  | m3 |     |     |     | 施工 第0-0004号内訳表 |
| 有筋CO殻運搬                       |     |    |     |     |     | SCB227010      |
| 0 省略                          | 40  | m3 |     |     |     | 施工 第0-0005号内訳表 |
| 鉄筋CO処分費(t)<br>富士建材            |     |    |     |     |     | SWB020052      |
| 0 省略                          | 100 | t  |     |     |     | 施工 第0-0006号内訳表 |
| プレキャスト散水管 125A（Ⅱ型）2号井<br>昼間施工 |     |    |     |     |     | W2001          |
| 積算資料北陸版 0 省略                  | 94  | m  |     |     |     | 572            |
| プレキャスト散水管 100A（Ⅱ型）2号井<br>昼間施工 |     |    |     |     |     | W2002          |
| 積算資料北陸版 0 省略                  | 40  | m  |     |     |     | 572            |
| プレキャスト散水管 80A（Ⅱ型）2号井<br>昼間施工  |     |    |     |     |     | W2003          |
| 積算資料北陸版 0 省略                  | 55  | m  |     |     |     | 572            |

08-実施--一般-0005-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称・管理費区分               | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------|
| プレキャスト散水管 65A (Ⅱ型) 2号井<br>昼間施工 |     |    |     |     |     | W2004          |
| 積算資料北陸版 0 省略                   | 143 | m  |     |     |     | 572            |
| プレキャスト送水管 100A 2号井<br>昼間施工     |     |    |     |     |     | W2005          |
| 積算資料北陸版 0 省略                   | 3   | m  |     |     |     | 572            |
| プレキャスト送水管 65A 2号井<br>昼間施工      |     |    |     |     |     | W2006          |
| 積算資料北陸版 0 省略                   | 7   | m  |     |     |     | 572            |
| 日地板                            |     |    |     |     |     | SCB224710      |
| 0 省略                           | 6   | m2 |     |     |     | 施工 第0-0007号内訳表 |
| モルタル練                          |     |    |     |     |     | SCB240060      |
| 0 省略                           | 18  | m3 |     |     |     | 施工 第0-0008号内訳表 |
| 基礎碎石                           |     |    |     |     |     | SCB221110      |
| 0 省略                           | 153 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0009号内訳表 |
| 消雪パイプ継手類                       |     |    |     |     |     | V0001          |
| 0 省略                           | 1   | 式  |     |     |     | 施工 第0-0010号内訳表 |
| 舗装工                            |     |    |     |     |     | Y3901          |
| 0 省略                           |     |    |     |     |     |                |
| 舗装仮復旧                          |     |    |     |     |     | Y4901          |
| 0 省略                           |     |    |     |     |     |                |

08-実施-一般-0005-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備         | 考           |
|------------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|-----------|-------------|
| 舗装版切断            |     |   |    |   |   |   |   |   | SCB430510 |             |
| 0 省略             | 577 |   | m  |   |   |   |   |   | 施工        | 第0-0011号内訳表 |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)   |     |   |    |   |   |   |   |   | SCB210720 |             |
| 0 省略             | 102 |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工        | 第0-0012号内訳表 |
| 殻運搬              |     |   |    |   |   |   |   |   | SCB227010 |             |
| 0 省略             | 5   |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工        | 第0-0013号内訳表 |
| AS処分費(t)<br>斎藤砂利 |     |   |    |   |   |   |   |   | SWB020052 |             |
| 0 省略             | 12  |   | t  |   |   |   |   |   | 施工        | 第0-0014号内訳表 |
| 表層(市道・路肩部)       |     |   |    |   |   |   |   |   | SCB410260 |             |
| 0 省略             | 102 |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工        | 第0-0015号内訳表 |
| 舗装本復旧            |     |   |    |   |   |   |   |   | Y3901     |             |
| 0 省略             |     |   |    |   |   |   |   |   |           |             |
| 舗装版切断            |     |   |    |   |   |   |   |   | SCB430510 |             |
| 0 省略             | 577 |   | m  |   |   |   |   |   | 施工        | 第0-0011号内訳表 |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)   |     |   |    |   |   |   |   |   | SCB210720 |             |
| 0 省略             | 204 |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工        | 第0-0012号内訳表 |
| 殻運搬              |     |   |    |   |   |   |   |   | SCB227010 |             |
| 0 省略             | 10  |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工        | 第0-0013号内訳表 |

08-実施-一般-0005-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------|
| AS処分費(t)<br>斎藤砂利 |     |    |     |     |     | SWB020052      |
| 0 省略             | 24  | t  |     |     |     | 施工 第0-0014号内訳表 |
| 表層(市道・路肩部)       |     |    |     |     |     | SCB410260      |
| 0 省略             | 204 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0016号内訳表 |
| 仮設工              |     |    |     |     |     | Y2000000292    |
|                  |     |    | 式   |     |     |                |
| 交通管理工            |     |    |     |     |     | Y3000003675    |
|                  |     |    | 式   |     |     |                |
| 交通誘導警備員          |     |    |     |     |     | Y4000026601    |
|                  |     |    | 一式  |     |     |                |
| 交通誘導警備員B         |     |    |     |     |     | SWB010212      |
| 0 省略             | 29  | 人日 |     |     |     | 施工 第0-0017号内訳表 |
| 直接工事費            |     |    |     |     |     |                |
|                  |     |    |     |     |     |                |
| 共通仮設費 (率分)       |     |    |     |     |     |                |
|                  |     |    |     |     |     |                |
| 共通仮設費計           |     |    |     |     |     |                |
|                  |     |    |     |     |     |                |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純工事費             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 現場管理費（<br>率分）    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 現場管理費計           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工事原価             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工事原価計            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 一般管理費等           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 契約保証費            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 一般管理費等<br>計      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工事価格             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

08-実施-一般-0005-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税相当額           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工事費              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



SCB210030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,247.4

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                                                            |  | 構成比            | 単価(津川①)                  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            |  |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------------------|------------------------------------------------|--|--|----------|---------------------------|
| K1t'          | ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回型]<br>排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3                                                                                                             |  | 18.73%         | 円／供用日                    | ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回型]<br>排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 |  |  |          | MMJ0202096<br>MM090202096 |
| R1t'          | 運転手(特殊)                                                                                                                                                    |  | 40.26%         |                          | 運転手 (特殊)                                       |  |  |          | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'          | 普通作業員                                                                                                                                                      |  | 33.90%         |                          | 普通作業員                                          |  |  |          | RR0102<br>RR9102          |
| Z1t'          | 軽油                                                                                                                                                         |  | 7.11%          | 円／人                      | 軽油                                             |  |  |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                                                                                                                                       |  |                | 円／L                      | 積算単価                                           |  |  |          | EP001                     |
|               | 土質<br>施工方法<br>費用の内訳                                                                                                                                        |  | =1<br>=5<br>=1 | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>全ての費用 |                                                |  |  |          |                           |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                            |  |                |                          |                                                |  |  |          |                           |
|               | [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$                                            |  |                |                          |                                                |  |  |          |                           |
|               | [労務補正]<br>$\left. + \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R1r} \right\} \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$ |  |                |                          |                                                |  |  |          |                           |
|               | [材料補正]<br>$\left. + \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right.$                                                  |  |                |                          |                                                |  |  |          |                           |
|               | [全体調整]<br>$\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$                                                                                               |  |                |                          |                                                |  |  |          |                           |
|               |                                                                                                                                                            |  |                |                          |                                                |  |  |          |                           |

SCB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 953.24

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                 |                | 構成比    | 単価(津川①)                                         | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                             |  |  | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|----------|----------------------------|
| K1t'          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                                                                 |                | 26.52% | 円/供用日                                           | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |  |  |          | MPM03010020<br>MPM93010020 |
| R1t'          | 運転手(一般)                                                                                                         |                | 61.90% | 円/人                                             | 運転手 (一般)                                        |  |  |          | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t'          | 軽油                                                                                                              |                | 11.58% | 円/L                                             | 軽油                                              |  |  |          | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
|               | 積算単価                                                                                                            |                |        |                                                 | 積算単価                                            |  |  |          | EP001                      |
|               | 土砂等発生現場<br>積込機種・規格<br>土質                                                                                        | =2<br>=5<br>=1 |        | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |                                                 |  |  |          |                            |
|               | DID区間の有無<br>運搬距離(km)(DID区間無)                                                                                    | =1<br>=2       |        | 無し<br>1.0km以下                                   |                                                 |  |  |          |                            |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                                                 |                |        |                                                 |                                                 |  |  |          |                            |
|               | [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$ |                |        |                                                 |                                                 |  |  |          |                            |
|               | [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$                      |                |        |                                                 |                                                 |  |  |          |                            |
|               | [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$                      |                |        |                                                 |                                                 |  |  |          |                            |
|               | [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                    |                |        |                                                 |                                                 |  |  |          |                            |
|               |                                                                                                                 |                |        |                                                 |                                                 |  |  |          |                            |

SCB210610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 127.07

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                 |    | 構成比    | 単価(津川①)    | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    |  |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|----------------------------------------|--|--|----------|---------------------------|
| K1t'          | バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                            |    | 22.45% | 円/日        | バックホウ (クローラ) [標準]<br>山積0.8m3 (平積0.6m3) |  |  |          | TLC1010007<br>TL091010007 |
| R1t'          | 運転手(特殊)                                                                                                         |    | 52.33% | 円/人        | 運転手 (特殊)                               |  |  |          | RR0114<br>RR9114          |
| Z1t'          | 軽油                                                                                                              |    | 25.22% | 円/L        | 軽油                                     |  |  |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                                                                                            |    |        |            | 積算単価                                   |  |  |          | EP001                     |
|               | 作業区分                                                                                                            | =1 |        | 残土受入れ地での処理 |                                        |  |  |          |                           |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                                                 |    |        |            |                                        |  |  |          |                           |
|               | [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$ |    |        |            |                                        |  |  |          |                           |
|               | [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$                      |    |        |            |                                        |  |  |          |                           |
|               | [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$                      |    |        |            |                                        |  |  |          |                           |
|               | [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                    |    |        |            |                                        |  |  |          |                           |
|               |                                                                                                                 |    |        |            |                                        |  |  |          |                           |
|               |                                                                                                                 |    |        |            |                                        |  |  |          |                           |

SWB824010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量   | 単 位   | 単 価 | 金 額 | 備考・雑材料区分・管理費区分       |
|--------------------|-------|-------|-----|-----|----------------------|
| 鉄筋構造物<br>昼間機械施工制約無 | 1.000 | m3    |     |     | TQJ1611007 1<br>0 省略 |
| 諸雑費(まるめ)           | 1.00  | 式     |     |     | #80<br>0 省略          |
| 小計                 | 1     | m3    |     |     |                      |
| 構造物区分              | =2    | 鉄筋構造物 |     |     |                      |
| 工法区分               | =1    | 機械施工  |     |     |                      |
| 時間的制約の有無           | =1    | 無し    |     |     |                      |
| 夜間作業の有無            | =1    | 無し    |     |     |                      |
| 低騒音・低振動対策          | =1    | 必要    |     |     |                      |
|                    |       |       |     |     |                      |
|                    |       |       |     |     |                      |
|                    |       |       |     |     |                      |
|                    |       |       |     |     |                      |
|                    |       |       |     |     |                      |
|                    |       |       |     |     |                      |
|                    |       |       |     |     |                      |
|                    |       |       |     |     |                      |
|                    |       |       |     |     |                      |

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                 | 構成比            | 単価(津川①)                     | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              |  | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--|----------|----------------------------|
| K1t'          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                                                                | 40.77%         | 円／供用日                       | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |  |          | MPM03010050<br>MPM93010050 |
| R1t'          | 運転手(一般)                                                                                                         | 44.82%         |                             | 運転手 (一般)                                         |  |          | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t'          | 軽油                                                                                                              | 14.41%         | 円／L                         | 軽油                                               |  |          | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
|               | 積算単価                                                                                                            |                |                             | 積算単価                                             |  |          | EP001                      |
|               | 殻発生作業<br>積込工法区分<br>DID区間の有無                                                                                     | =2<br>=1<br>=1 | コンクリート(鉄筋)構造物<br>機械積込<br>無し | とりこわし                                            |  |          |                            |
|               | 運搬距離(km) (DID区間有無)<br>費用の内訳                                                                                     | =8<br>=1       | 23.2km以下<br>全ての費用           |                                                  |  |          |                            |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                                                 |                |                             |                                                  |  |          |                            |
|               | [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$ |                |                             |                                                  |  |          |                            |
|               | [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$                      |                |                             |                                                  |  |          |                            |
|               | [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$                      |                |                             |                                                  |  |          |                            |
|               | [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                    |                |                             |                                                  |  |          |                            |
|               |                                                                                                                 |                |                             |                                                  |  |          |                            |

SWB020052 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|----------------|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     | TFJA0704343    |
|               |         |     |     |     | T 処分費等         |
| 計             | 100     | t   |     |     |                |
| 小計            | 1       | t   |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |

SCB224710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 64.40% 材料構成比： 35.60% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 4,077.3 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                                                                  |  | 構成比      | 単価(津川①)              | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------|-----------------------|--|----------|---------------------------|
| R1t'          | 普通作業員                                                                                                                                                            |  | 47.36%   | 円／人                  | 普通作業員                 |  |          | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'          | 土木一般世話役                                                                                                                                                          |  | 16.72%   |                      | 土木一般世話役               |  |          | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'          | 瀝青質目地板<br>厚10mm                                                                                                                                                  |  | 35.60%   | 円／m2                 | 瀝青繊維質目地板<br>厚 1 0 m m |  |          | TZJ4150001<br>TZ094152001 |
|               | 積算単価                                                                                                                                                             |  |          |                      | 積算単価                  |  |          | EP001                     |
|               | 1工事当り使用量<br>目地板の種類                                                                                                                                               |  | =1<br>=1 | 30m2未満<br>瀝青質目地板t=10 |                       |  |          |                           |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                  |  |          |                      |                       |  |          |                           |
|               | [労務補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{R1r}{R1r + R2r} \right.$ |  |          |                      | Rr                    |  |          |                           |
|               | [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$                                                                       |  |          |                      |                       |  |          |                           |
|               | [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$                                                                                                                       |  |          |                      |                       |  |          |                           |
|               |                                                                                                                                                                  |  |          |                      |                       |  |          |                           |
|               |                                                                                                                                                                  |  |          |                      |                       |  |          |                           |
|               |                                                                                                                                                                  |  |          |                      |                       |  |          |                           |

SCB240060 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 82.04% 材料構成比： 17.96% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 102,720

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                |                     | 構成比      | 単価(津川①)     | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------|--------------------------|----------|---------------------------|
| R1t'                                                                                                                                                         | 普通作業員               | 54.42%   | 円／人         | 普通作業員                    |          | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'                                                                                                                                                         | 土木一般世話役             | 27.46%   | 円／人         | 土木一般世話役                  |          | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'                                                                                                                                                         | セメント(高炉B)<br>25kg袋入 | 12.48%   | 円／t         | セメント (高炉B)<br>2 5 k g 袋入 |          | TZJ2002008<br>TZ092002008 |
| Z2t'                                                                                                                                                         | コンクリート用骨材 砂(洗い) 細目  | 5.48%    | 円／m3        | コンクリート用骨材 砂<br>洗い 細目     |          | TZJ2104002<br>TZ092104002 |
| 積算単価                                                                                                                                                         |                     |          |             | 積算単価                     |          | EP001                     |
| セメント種類<br>費用の内訳                                                                                                                                              |                     | =2<br>=1 | 高炉<br>全ての費用 |                          |          |                           |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                              |                     |          |             |                          |          |                           |
| [労務補正] $\times \left\{ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r} \right.$ |                     |          |             |                          |          |                           |
| [材料補正] $+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$                      |                     |          |             |                          |          |                           |
| [全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100}$                                                                                                                         |                     |          |             |                          |          |                           |
|                                                                                                                                                              |                     |          |             |                          |          |                           |
|                                                                                                                                                              |                     |          |             |                          |          |                           |



SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 5.33% 労務構成比： 78.32% 材料構成比： 16.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,263.6 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                |                                      |  | 構成比            | 単価(津川①)                                    | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    |  |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|----------|---------------------------|
| K1t'                                                                                                                                                                                                         | バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |  | 5.30%          | 円/日                                        | バックホウ (クローラ) [標準]<br>山積0.8m3 (平積0.6m3) |  |  |          | TLC1010007<br>TL091010007 |
| R1t'                                                                                                                                                                                                         | 普通作業員                                |  | 37.64%         | 円/人                                        | 普通作業員                                  |  |  |          | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'                                                                                                                                                                                                         | 特殊作業員                                |  | 15.90%         | 円/人                                        | 特殊作業員                                  |  |  |          | RR0101<br>RR9101          |
| R3t'                                                                                                                                                                                                         | 運転手(特殊)                              |  | 14.75%         | 円/人                                        | 運転手 (特殊)                               |  |  |          | RR0114<br>RR9114          |
| R4t'                                                                                                                                                                                                         | 土木一般世話役                              |  | 9.49%          | 円/人                                        | 土木一般世話役                                |  |  |          | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'                                                                                                                                                                                                         | クラッシャーラン 40mm                        |  | 11.39%         | 円/m3                                       | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                    |  |  |          | TZJ2120003<br>TZ092122003 |
| Z2t'                                                                                                                                                                                                         | 軽油                                   |  | 4.93%          | 円/L                                        | 軽油                                     |  |  |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                         |                                      |  |                |                                            | 積算単価                                   |  |  |          | EP001                     |
| 砕石の厚さ<br>砕石の種類<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                      |                                      |  | =2<br>=1<br>=1 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>クラッシャーラン C-40<br>全ての費用 |                                        |  |  |          |                           |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                                              |                                      |  |                |                                            |                                        |  |  |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r}$                                                                                                              |                                      |  |                |                                            |                                        |  |  |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times Rr$ |                                      |  |                |                                            |                                        |  |  |          |                           |

単価適用日/適用基準日 08年07月20日適用 頁0-0027

施工 第0-0009号内訳表

標準単価： 1,263.6

[illegible]

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1

式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分 |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>径違いソケット 125×100       | 1   | 個   |     |     | TN2320<br>0 省略              |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>径違いソケット 100×75        | 2   | 個   |     |     | TN2319<br>0 省略              |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>径違いソケット 75×65         | 2   | 個   |     |     | TN2318<br>0 省略              |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>チーズ 径100×100          | 1   | 個   |     |     | TN2356<br>0 省略              |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ 径100              | 2   | 個   |     |     | TN2333<br>0 省略              |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ 径65               | 4   | 個   |     |     | TN2331<br>0 省略              |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>22° 1/2 ベント 径125 VP | 2   | 個   |     |     | TN2381<br>0 省略              |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)<br>45° ベント 径125 VP     | 3   | 個   |     |     | TN2374<br>0 省略              |
| ストラブカップ リング グリップ タイプ (G型)<br>一般配管用 (標準品) 125A   | 12  | 個   |     |     | T0109<br>0 省略               |
| ストラブカップ リング グリップ タイプ (G型)<br>一般配管用 (標準品) 100A   | 10  | 個   |     |     | T0110<br>0 省略               |
| ストラブカップ リング グリップ タイプ (G型)<br>一般配管用 (標準品) 80A    | 5   | 個   |     |     | T0111<br>0 省略               |
| ストラブカップ リング グリップ タイプ (G型)<br>一般配管用 (標準品) 65A    | 6   | 個   |     |     | T0112<br>0 省略               |

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 小計            | 1   | 式   |     |     |                |
|               |     |     |     |     |                |
|               |     |     |     |     |                |
|               |     |     |     |     |                |
|               |     |     |     |     |                |
|               |     |     |     |     |                |
|               |     |     |     |     |                |
|               |     |     |     |     |                |
|               |     |     |     |     |                |
|               |     |     |     |     |                |
|               |     |     |     |     |                |
|               |     |     |     |     |                |
|               |     |     |     |     |                |

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                              |                                                    |  | 構成比            | 単価(津川①)                      | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| K1t'                                                                                                                                                                                       | コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |  | 10.24%         | 円／供用日                        | コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |  |          | MMJ1161013<br>MM091161013 |
| R1t'                                                                                                                                                                                       | 特殊作業員                                              |  | 19.96%         |                              | 特殊作業員                                              |  |          | RR0101<br>RR9101          |
| R2t'                                                                                                                                                                                       | 土木一般世話役                                            |  | 10.88%         |                              | 土木一般世話役                                            |  |          | RR0125<br>RR9125          |
| R3t'                                                                                                                                                                                       | 普通作業員                                              |  | 8.92%          |                              | 普通作業員                                              |  |          | RR0102<br>RR9102          |
| Z1t'                                                                                                                                                                                       | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                         |  | 22.39%         | 円／枚                          | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                         |  |          | TZJ6540009<br>TZ096540009 |
| Z2t'                                                                                                                                                                                       | ガソリン<br>レギュラー                                      |  | 2.81%          |                              | ガソリン<br>レギュラー                                      |  |          | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                       |                                                    |  |                |                              | 積算単価                                               |  |          | EP001                     |
| 舗装版種別<br>アスファルト舗装版厚<br>費用の内訳                                                                                                                                                               |                                                    |  | =1<br>=1<br>=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |                                                    |  |          |                           |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                            |                                                    |  |                |                              |                                                    |  |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1r} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$                                                                            |                                                    |  |                |                              |                                                    |  |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1r} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2r} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3r} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$ |                                                    |  |                |                              |                                                    |  |          |                           |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1r} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2r} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$                                                 |                                                    |  |                |                              |                                                    |  |          |                           |

|        |        |        |        |        |        |          |       |       |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|
| 機械構成比： | 15.05% | 勞務構成比： | 58.43% | 材料構成比： | 26.52% | 市場単価構成比： | 0.00% | 標準単価： | 700.44 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|

[illegible]

SCB210720 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,747

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                | 構成比    | 単価(津川①) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                         |          | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------|----------|----------|---------------------------|
| K1t'          | 小型バックホウ(クロー)〔標準〕<br>排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3                                    | 20.13% | 円／供用日   | 小型バックホウ(クロー)〔標準〕<br>排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 |          |          | MMJ0201034<br>MM090201034 |
| R1t'          | 運転手(特殊)                                                                        | 71.97% |         | 円／人                                         | 運転手 (特殊) |          |                           |
| Z1t'          | 軽油                                                                             | 7.90%  | 円／L     | 軽油                                          |          |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                                                           |        |         | 積算単価                                        |          |          | EP001                     |
|               | 費用の内訳                                                                          | =1     | 全ての費用   |                                             |          |          |                           |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                |        |         |                                             |          |          |                           |
|               | [機械補正]<br>× { [ $\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$ ] × $\frac{Kr}{K1r}$ |        |         |                                             |          |          |                           |
|               | [労務補正]<br>+ [ $\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}$ ] × $\frac{Rr}{R1r}$   |        |         |                                             |          |          |                           |
|               | [材料補正]<br>+ [ $\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}$ ] × $\frac{Zr}{Z1r}$   |        |         |                                             |          |          |                           |
|               | [全体調整]<br>+ $\frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$ }                                 |        |         |                                             |          |          |                           |
|               |                                                                                |        |         |                                             |          |          |                           |
|               |                                                                                |        |         |                                             |          |          |                           |

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 12,958

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                |  | 構成比            | 単価(津川①)                    | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                             |          |  | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------|--|----------|----------------------------|
| K1t'          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                                |  | 20.25%         | 円／供用日                      | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |          |  |          | MPM03010010<br>MPM93010010 |
| R1t'          | 運転手(一般)                                                                        |  | 71.03%         |                            | 円／人                                             | 運転手 (一般) |  |          |                            |
| Z1t'          | 軽油                                                                             |  | 8.72%          | 円／L                        |                                                 | 軽油       |  |          |                            |
|               | 積算単価                                                                           |  |                |                            |                                                 | 積算単価     |  |          |                            |
|               | 殻発生作業<br>積込工法区分<br>DID区間の有無                                                    |  | =3<br>=4<br>=1 | 舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工)<br>無し |                                                 |          |  |          |                            |
|               | 運搬距離(km)(DID区間無)<br>費用の内訳                                                      |  | =13<br>=1      | 28.5km以下<br>全ての費用          |                                                 |          |  |          |                            |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                |  |                |                            |                                                 |          |  |          |                            |
|               | [機械補正]<br>× { [ $\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$ ] × $\frac{Kr}{K1r}$ |  |                |                            |                                                 |          |  |          |                            |
|               | [労務補正]<br>+ [ $\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}$ ] × $\frac{Rr}{R1r}$   |  |                |                            |                                                 |          |  |          |                            |
|               | [材料補正]<br>+ [ $\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}$ ] × $\frac{Zr}{Z1r}$   |  |                |                            |                                                 |          |  |          |                            |
|               | [全体調整]<br>+ $\frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$ }                                 |  |                |                            |                                                 |          |  |          |                            |
|               |                                                                                |  |                |                            |                                                 |          |  |          |                            |



SWB020052 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|----------------|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     | TFJA0704343    |
|               |         |     |     |     | T 処分費等         |
| 計             | 100     | t   |     |     |                |
| 小計            | 1       | t   |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |
|               |         |     |     |     |                |

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 45.70% 材料構成比： 53.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,805.6 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                     |                 | 構成比    | 単価(津川①)                                                  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                 |  |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------|---------------------------|
| K1t'          | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5~0.6t |                 | 0.25%  | 円/供用日                                                    | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5~0.6t |  |  |          | MMJ0804001<br>MM090804001 |
| K2t'          | 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40~60kg         |                 | 0.14%  | 円/供用日                                                    | 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40~60kg         |  |  |          | MMJ0807001<br>MM090807001 |
| R1t'          | 特殊作業員                               |                 | 20.17% | 円/人                                                      | 特殊作業員                               |  |  |          | RR0101<br>RR9101          |
| R2t'          | 普通作業員                               |                 | 14.48% | 円/人                                                      | 普通作業員                               |  |  |          | RR0102<br>RR9102          |
| R3t'          | 土木一般世話役                             |                 | 4.41%  | 円/人                                                      | 土木一般世話役                             |  |  |          | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'          | ②粗粒度アスコン(20)                        |                 | 52.05% | 円/式                                                      | アスファルト混合物<br>密粒度(20) 平均仕上り厚50mm     |  |  |          | TZJ4100002<br>TZP91000030 |
| Z2t'          | アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用            |                 | 1.57%  | 円/L                                                      | アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用            |  |  |          | TZJ4130003<br>TZ094130003 |
| Z3t'          | ガソリン<br>レギュラー                       |                 | 0.17%  | 円/L                                                      | ガソリン<br>レギュラー                       |  |  |          | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
| Z4t'          | 軽油                                  |                 | 0.03%  | 円/L                                                      | 軽油                                  |  |  |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                |                 |        |                                                          | 積算単価                                |  |  |          | EP001                     |
|               | 平均幅員<br>1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)<br>材料   | =1<br>=50<br>=9 |        | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)<br>②粗粒度アスコン(20) |                                     |  |  |          |                           |
|               | 瀝青材料種類<br>費用の内訳                     | =1<br>=1        |        | タックコート PK-4<br>全ての費用                                     |                                     |  |  |          |                           |

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 45.70% 材料構成比： 53.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,805.6 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                              |  |  | 構成比 | 単価(津川①) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---------|---------------------|----------|-----|
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
| [機械補正] $\times \{ [\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t}] \times \frac{K1r}{K1r} + \frac{K2r}{K2r}$                                                                            |  |  |     |         | Kr                  |          |     |
| [労務補正] $+ [\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t}] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$                                                 |  |  |     |         |                     |          |     |
| [材料補正] $+ [\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t} + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t}] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r + Z3r + Z4r}$ |  |  |     |         |                     |          |     |
| [全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                                                                                                                                  |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.34% 材料構成比： 55.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 2,891.1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                     |                  | 構成比    | 単価(津川①)                                                         | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                 |  |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|-------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------|---------------------------|
| K1t'          | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5~0.6t |                  | 0.24%  | 円/供用日                                                           | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5~0.6t |  |  |          | MMJ0804001<br>MM090804001 |
| K2t'          | 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40~60kg         |                  | 0.13%  | 円/供用日                                                           | 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40~60kg         |  |  |          | MMJ0807001<br>MM090807001 |
| R1t'          | 特殊作業員                               |                  | 19.57% | 円/人                                                             | 特殊作業員                               |  |  |          | RR0101<br>RR9101          |
| R2t'          | 普通作業員                               |                  | 14.05% | 円/人                                                             | 普通作業員                               |  |  |          | RR0102<br>RR9102          |
| R3t'          | 土木一般世話役                             |                  | 4.28%  | 円/人                                                             | 土木一般世話役                             |  |  |          | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'          | ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型                 |                  | 50.52% | 円/式                                                             | アスファルト混合物<br>密粒度(20) 平均仕上り厚50mm     |  |  |          | TZJ4103002<br>TZP91000030 |
| Z2t'          | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用           |                  | 4.48%  | 円/L                                                             | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用           |  |  |          | TZJ4130002<br>TZ094130002 |
| Z3t'          | ガソリン<br>レギュラー                       |                  | 0.17%  | 円/L                                                             | ガソリン<br>レギュラー                       |  |  |          | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
| Z4t'          | 軽油                                  |                  | 0.03%  | 円/L                                                             | 軽油                                  |  |  |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                |                  |        |                                                                 | 積算単価                                |  |  |          | EP001                     |
|               | 平均幅員<br>1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)<br>材料   | =1<br>=50<br>=14 |        | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)<br>⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型 |                                     |  |  |          |                           |
|               | 瀝青材料種類<br>費用の内訳                     | =2<br>=1         |        | プライムコート PK-3<br>全ての費用                                           |                                     |  |  |          |                           |

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1                      m2                      当り

|        |       |        |        |        |        |          |       |       |         |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|
| 機械構成比： | 0.43% | 勞務構成比： | 44.34% | 材料構成比： | 55.23% | 市場単価構成比： | 0.00% | 標準単価： | 2,891.1 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|

[illegible]

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1 人日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備考・雑材料区分・管理費区分 |
|---------------|------|-----|-----|-----|----------------|
| 交通誘導警備員B      |      | 人   |     |     | RR0804 1       |
|               |      |     |     |     | 0 省略           |
| 諸雑費(まるめ)      | 1.00 | 式   |     |     | #80            |
|               |      |     |     |     | 0 省略           |
| 小計            | 1    | 人日  |     |     |                |
|               |      |     |     |     |                |
|               |      |     |     |     |                |
|               |      |     |     |     |                |
|               |      |     |     |     |                |
|               |      |     |     |     |                |
|               |      |     |     |     |                |
|               |      |     |     |     |                |
|               |      |     |     |     |                |
|               |      |     |     |     |                |
|               |      |     |     |     |                |
|               |      |     |     |     |                |

単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ①

| 上 位<br>コード | 上 位 名 称 | 第 番 号 | 単 価<br>コード | 単 価 名 称<br>規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称                         | 単 位 | 金 額 |
|------------|---------|-------|------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|
| Y4901      | 消雪パイプ打換 |       | W2001      | プレキャスト散水管 125A (Ⅱ型) 2号井<br>昼間施工<br><br>積算資料北陸版 2026年上期 | m   |     |
| Y4901      | 消雪パイプ打換 |       | W2002      | プレキャスト散水管 100A (Ⅱ型) 2号井<br>昼間施工<br><br>積算資料北陸版 2026年上期 | m   |     |
| Y4901      | 消雪パイプ打換 |       | W2003      | プレキャスト散水管 80A (Ⅱ型) 2号井<br><br>昼間施工<br>積算資料北陸版 2026年上期  | m   |     |
| Y4901      | 消雪パイプ打換 |       | W2004      | プレキャスト散水管 65A (Ⅱ型) 2号井<br>昼間施工<br><br>積算資料北陸版 2026年上期  | m   |     |
| Y4901      | 消雪パイプ打換 |       | W2005      | プレキャスト送水管 100A 2号井<br>昼間施工<br><br>積算資料北陸版 2026年上期      | m   |     |
| Y4901      | 消雪パイプ打換 |       | W2006      | プレキャスト送水管 65A 2号井<br>昼間施工<br><br>積算資料北陸版 2026年上期       | m   |     |
|            |         |       |            |                                                        |     |     |
|            |         |       |            |                                                        |     |     |
|            |         |       |            |                                                        |     |     |

# 単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ②

頁0-0041

| 上 位<br>コード | 上 位 名 称    | 第 番 号    | 単 価<br>コード  | 単 価 名 称<br>規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称 | 単 位 | 金 額 |
|------------|------------|----------|-------------|--------------------------------|-----|-----|
| SWB020052  | 鉄筋CO処分費(t) | 第0-0006号 | TFJA0704343 | 処分費                            | t   |     |
| SCB240060  | モルタル練      | 第0-0008号 | TZJ2104002  | コンクリート用骨材 砂(洗い) 細目             | m3  |     |
| SWB020052  | AS処分費(t)   | 第0-0014号 | TFJA0704343 | 処分費                            | t   |     |
| SWB020052  | AS処分費(t)   | 第0-0014号 | TFJA0704343 | 処分費                            | t   |     |
|            |            |          |             |                                |     |     |
|            |            |          |             |                                |     |     |
|            |            |          |             |                                |     |     |
|            |            |          |             |                                |     |     |
|            |            |          |             |                                |     |     |



## R8社会資本整備総合交付金事業 町道新谷古岐線消雪パイプ更新工事 数量調書

| 工 種                       | 設計数量 | 単位 | 摘 要                                                                                          |
|---------------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作業土工                      |      |    |                                                                                              |
| 床掘                        | 25   | m3 | 別紙1数量表のとおり                                                                                   |
| 土砂等運搬                     | 25   | m3 | 〃                                                                                            |
| 整地                        | 25   | m3 | 〃                                                                                            |
| 消雪パイプ打換                   |      |    |                                                                                              |
| 構造物とりこわし (C0)             | 40   | m3 | 別紙1数量表のとおり                                                                                   |
| C0殻運搬                     | 40   | m3 | 〃                                                                                            |
| C0殻運搬 (有筋)                | 100  | t  | $40 \times 2.50 = 100 \text{ t}$                                                             |
| 消雪パイプ (プレキャスト) $\phi 125$ | 94   | m  | HIVP $\phi 125\text{A-SP II-S}$ 2号井系統                                                        |
| 消雪パイプ (プレキャスト) $\phi 100$ | 40   | m  | HIVP $\phi 100\text{A-SP II-S}$ 2号井系統                                                        |
| 消雪パイプ (プレキャスト) $\phi 75$  | 55   | m  | HIVP $\phi 75\text{A-SP II-S}$ 2号井系統                                                         |
| 消雪パイプ (プレキャスト) $\phi 65$  | 143  | m  | HIVP $\phi 65\text{A-SP II-S}$ 2号井系統                                                         |
| 消雪パイプ (プレキャスト) $\phi 100$ | 3    | m  | HIVP $\phi 100\text{A-S-S}$ 2号井系統                                                            |
| 消雪パイプ (プレキャスト) $\phi 65$  | 7    | m  | HIVP $\phi 65\text{A-S-S}$ 2号井系統                                                             |
| 目地版                       | 6    | m2 | $0.09 \times 62 \text{箇所} = 5.6\text{m}^2$ ※ $(341\text{m}/5.5\text{m}) = 62 = 62 \text{箇所}$ |
| モルタル練り (間詰工)              | 18   | m3 | 別紙1数量表のとおり                                                                                   |
| 基礎碎石                      | 153  | m2 | 〃                                                                                            |
| 継手その他材料費                  | 1    | 式  | 別紙2数量表のとおり                                                                                   |
| 舗装仮復旧                     |      |    |                                                                                              |
| 舗装版切断 (既設SP撤去時)           | 577  | m  | 別紙1数量表のとおり                                                                                   |
| 舗装版破碎積込 (小規模)             | 102  | m2 | 別紙1数量表のとおり                                                                                   |
| AS殻運搬                     | 5    | m3 | $102 \times \text{t} 0.05 = 5.1\text{m}^3$                                                   |
| AS殻処分費                    | 12   | t  | $5.1 \times 2.35 = 11.99 \text{ t}$                                                          |
| 表層 (車道・路肩部) 仮復旧           | 102  | m2 | 別紙1数量表のとおり                                                                                   |
|                           |      |    |                                                                                              |
|                           |      |    |                                                                                              |

## R8社会資本整備総合交付金事業 町道新谷古岐線消雪パイプ更新工事 数量調書

[illegible]

消雪パイプ（プレキャスト）打換工 数量表

| 名 称     | 口径  | 切断           | 舗装破碎                               | 床掘                                   | 既設消パイとりこわし                                        | 基礎碎石    | 設置延長          | 間詰                                     | 仮舗装    | 切断           | 舗装破碎                 | 本舗装    |
|---------|-----|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------|--------|--------------|----------------------|--------|
|         |     | ※A-2種…片側カッター | 0.3m×L<br>(既存分：0.1m)<br>(仮舗分：0.2m) | 散B種0.1㎡×L<br>散A種0.06㎡×L<br>送A種0.1㎡×L | φ125：0.111<br>φ100：0.115<br>φ75：0.119<br>φ65：0.12 | 0.45㎡×L | (プレキャスト)<br>L | 散B種0.06㎡×L<br>散A種0.05㎡×L<br>送A種0.09㎡×L | 0.3m×L | ※A-2種…片側カッター | 0.6m×L<br>(本舗分：0.6m) | 0.6m×L |
|         | mm  | m            | ㎡                                  | ㎡                                    | ㎡                                                 | ㎡       | m             | ㎡                                      | ㎡      | m            | ㎡                    | ㎡      |
| 散水工B種   | 125 | 187.8        | 28.17                              | 9.39                                 | 10.42                                             | 42.26   | 93.9          | 5.63                                   | 28.17  | 187.8        | 56.34                | 56.34  |
| 散水工A-1種 | 100 | 46.2         | 6.93                               | 1.39                                 | 2.66                                              | 10.40   | 23.1          | 1.16                                   | 6.93   | 46.2         | 13.86                | 13.86  |
| 散水工A-2種 | 100 | 16.5         | 4.95                               | 0.99                                 | 1.90                                              | 7.43    | 16.5          | 0.83                                   | 4.95   | 16.5         | 9.9                  | 9.9    |
| 散水工A-2種 | 75  | 55           | 16.5                               | 3.3                                  | 6.55                                              | 24.75   | 55.0          | 2.75                                   | 16.5   | 55           | 33                   | 33     |
|         | 65  | 32.6         | 9.78                               | 1.96                                 | 3.88                                              | 14.67   | 32.6          | 1.63                                   | 9.78   | 32.6         | 19.56                | 19.56  |
| 散水工A-1種 | 65  | 220          | 33                                 | 6.6                                  | 13.20                                             | 49.50   | 110           | 5.50                                   | 33     | 220          | 66                   | 66.0   |
|         |     |              |                                    |                                      |                                                   |         |               |                                        |        |              |                      |        |
| 送水工A種   | 100 | 5.8          | 0.87                               | 0.29                                 | 0.33                                              | 1.31    | 2.9           | 0.26                                   | 0.87   | 5.8          | 1.74                 | 1.74   |
| 送水工A種   | 65  | 13           | 1.95                               | 0.65                                 | 0.78                                              | 2.93    | 6.5           | 0.59                                   | 1.95   | 13           | 3.9                  | 3.9    |
|         |     |              |                                    |                                      |                                                   |         |               |                                        |        |              |                      |        |
|         |     |              |                                    |                                      |                                                   |         |               |                                        |        |              |                      |        |
| 合計      |     | 576.9        | 102.15                             | 24.56                                | 39.71                                             | 153.23  | 340.5         | 18.34                                  | 102.15 | 576.9        | 204.3                | 204.3  |
| 数値基準    |     | 577          | 102                                | 25                                   | 40                                                | 153     |               | 18                                     | 102    | 577          | 204                  | 204    |

消雪パイプ継手類 数量表

| 名 称     | mm  | エルボ <sup>°</sup> |     |     | チース <sup>°</sup> |      | ソケット    |        |       | カップ <sup>°</sup> リンク <sup>°</sup> |       |      |      |
|---------|-----|------------------|-----|-----|------------------|------|---------|--------|-------|-----------------------------------|-------|------|------|
|         |     | 22 1/2°          | 45° | 90° | φ 100            | φ 65 | 125×100 | 100×75 | 75×65 | φ 125                             | φ 100 | φ 75 | φ 65 |
| 散水工B種   | 125 | 2                | 3   |     |                  |      | 1       |        |       | 12                                |       |      |      |
| 散水工A-1種 | 100 |                  |     |     | 1                |      |         | 1      | 1     |                                   | 5     |      | 1    |
| 散水工A-2種 | 100 |                  |     |     |                  |      |         | 1      |       |                                   | 3     | 2    |      |
| 散水工A-2種 | 75  |                  |     |     |                  |      |         |        | 1     |                                   |       | 3    |      |
| 散水工A-2種 | 65  |                  |     |     |                  |      |         |        |       |                                   |       |      | 1    |
| 散水工A-1種 | 65  |                  |     |     |                  |      |         |        |       |                                   |       |      |      |
|         |     |                  |     |     |                  |      |         |        |       |                                   |       |      |      |
| 送水工A種   | 100 |                  |     | 2   |                  |      |         |        |       |                                   | 2     |      |      |
| 送水工A種   | 65  |                  |     | 4   |                  |      |         |        |       |                                   |       |      | 4    |
| 合計      |     | 2                | 3   | 6   | 1                | 0    | 1       | 2      | 2     | 12                                | 10    | 5    | 6    |

交通整理員 を要する日数

算 定 表

| 工 種           | 種 別           | 日当り<br>施工量 | 単位 | 本工事<br>施工量 | 必要日数 | 備 考                                            |
|---------------|---------------|------------|----|------------|------|------------------------------------------------|
| 床掘（小規模）       |               | 37         | m3 | 25         | 0.7  |                                                |
| 基礎碎石          |               | 155        | m2 | 153        | 1    |                                                |
| 消雪パイプ（プレキャスト） |               | 22         | m  | 341        | 15.5 | 93.9(125A)+42.5(100A)+55(75A)+149.1(65A)=340.5 |
| 舗装版切断         | 既設SP撤去時       | 230        | m  | 577        | 2.5  |                                                |
| 舗装版切断         | 舗装本復旧時        | 230        | m  | 577        | 2.5  |                                                |
| 舗装版破碎積込       | 既設SP撤去時       | 260        | m2 | 102        | 0.4  |                                                |
| 舗装版破碎積込       | 舗装本復旧時        | 260        | m2 | 204        | 0.8  |                                                |
| 表層工（仮復旧）      | 1.4m未満,50mm以下 | 250        | m2 | 102        | 0.4  |                                                |
| 表層工（本復旧）      | 1.4m未満,50mm以下 | 250        | m2 | 204        | 0.8  |                                                |
| 構造物とりこわし      | 鉄筋            | 11         | m3 | 40         | 3.6  |                                                |
| 小計            |               |            |    |            | 28.2 |                                                |
|               | まるめ           |            | 日  |            | 29.0 |                                                |
|               |               |            |    |            |      |                                                |


交通整理員 の所要日数等

新谷古岐線



29.0 日 × 1 人 = 29人日

散水管打換 L=332m

# 位置図



# No. 2号井 消雪配管平面図(2) S=1:500




| 凡 例   |       |
|-------|-------|
| —     | : 散水管 |
| - - - | : 送水管 |

- 注記
1. ノズルピッチは全て1.38m
  2. 片3は、片側3孔ノズル
  3. 片4は、片側4孔ノズル
  4. 両4は、両側4孔ノズル
  5. プレは、プレキャストブロック
  6. 散水管は、消雪範囲内で最も勾配の高い箇所に据付ける。


|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| R5阿建社交委 第 4-002 号      |                   |
| 阿賀町 古岐                 | 地内                |
| 町道新谷古岐線ほか消雪設備再検討設計業務委託 |                   |
| No. 2号井 消雪配管平面図(2)     |                   |
| 縮 尺                    | 1:500 図面全 22 葉の 4 |
| 測 量                    | 年 月 日 主 任 技 術 者   |
| 設 計                    | 年 月 日 主 任 技 術 者   |
| 阿 賀 町                  |                   |

標準横断面図 S=1:20

路肩散水



中央散水




|                        |      |             |              |
|------------------------|------|-------------|--------------|
| R5阿建社交委 第 4-002 号      |      |             |              |
| 阿賀町 古峨                 |      | 地内          |              |
| 町道新谷古峨線ほか消雪設備再検討設計業務委託 |      |             |              |
| 標準横断面図                 |      |             |              |
| 縮 尺                    | 1:20 | 図面全 22 葉の 6 |              |
| 測 量                    |      | 年 月 日       | 主 任<br>技 術 者 |
| 設 計                    |      | 年 月 日       | 主 任<br>技 術 者 |
| 阿 賀 町                  |      |             |              |




配管標準断面図 S=1:10


散水工A-1種  
散水工A-2種 (片側カッター)




散水工B種




既設消雪パイプ取壊し面積



散水工A-3種



送水工A種



注記  
1. 舗装構成は想定のため、施工前又は施工時に現況舗装構成を確認後決定する。

|                        |       |              |  |
|------------------------|-------|--------------|--|
| R5阿建社交委 第 4-002 号      |       |              |  |
| 阿賀町 古岐                 |       | 地内           |  |
| 町道新谷古岐線ほか消雪設備再検討設計業務委託 |       |              |  |
| 配管標準断面図                |       |              |  |
| 縮 尺                    | 1:10  | 図面全 22 葉の 10 |  |
| 測 量                    | 年 月 日 | 主 任 技 術 者    |  |
| 設 計                    | 年 月 日 | 主 任 技 術 者    |  |
| 阿 賀 町                  |       |              |  |

# プレキャスト消雪パイプブロック構造図(1) (参考図) S=1:10

φ65～φ100



断面図

側面図

| 呼び径  | 参考質量 (kg) |
|------|-----------|
| φ65  | 1,130     |
| φ75  | 1,110     |
| φ100 | 1,065     |


標準部

端部



※施工用カップラーは、全長170mm以上を使用する。

ジョイント部



散水ノズルピッチ

| 標準 | 680 1380 1380 1380 680 |
|----|------------------------|
| 参考 | 375 750 750 750 375    |



散水ノズル参考図

端部ドレーン参考図


片側3孔

片側4孔

両側4孔



| ノズル仕様  |                   |      |         |
|--------|-------------------|------|---------|
| ノズルタイプ | 散水孔径              | 散水角度 | 接続口径    |
| 片側3孔   | φ 3. 0mm          | 30°  | VP φ 16 |
| 片側4孔   | φ 3. 0mm、φ 3. 5mm | 30°  |         |
| 両側4孔   | φ 3. 0mm          | 45°  |         |




注記  
1. 取替型の図になっているが、施工は基本型でも可とする。


|                             |
|-----------------------------|
| R5阿建社交委 第4-002号             |
| 阿賀町 古峨 地内                   |
| 町道新谷古峨線ほか消雪設備再検討設計業務委託      |
| プレキャスト消雪パイプブロック構造図(1) (参考図) |
| 縮尺 1:10 図面全 22 葉の 11        |
| 測量 年月日 主任 技術者               |
| 設計 年月日 主任 技術者               |
| 阿賀町                         |

プレキャスト消雪パイプブロック構造図(3) (参考図) S=1:10  
φ125, φ150

断面図




側面図




| 呼び径  | 参考質量 (kg) |
|------|-----------|
| φ125 | 1.435     |
| φ150 | 1.365     |


ジョイント部




散水ノズルピッチ





T 型



L 型(ショート)  
参考図



散水ノズル参考図



| ノズル仕様  |        |      |        |
|--------|--------|------|--------|
| ノズルタイプ | 散水孔径   | 散水角度 | 接続口径   |
| 片側3孔   | φ3.0mm | 30°  | VP φ16 |
| 両側4孔   | φ3.0mm | 45°  |        |

注記  
1. 取替型の図になっているが、施工は基本型でも可とする。

|                             |      |              |            |
|-----------------------------|------|--------------|------------|
| R5阿建社交委 第 4-002 号           |      |              |            |
| 阿賀町 古峨                      |      | 地内           |            |
| 町道新谷古峨線ほか消雪設備再検討設計業務委託      |      |              |            |
| プレキャスト消雪パイプブロック構造図(3) (参考図) |      |              |            |
| 縮 尺                         | 1:10 | 図面全 22 葉の 13 |            |
| 測 量                         |      | 年 月 日        | 主 任<br>技術者 |
| 設 計                         |      | 年 月 日        | 主 任<br>技術者 |
| 阿 賀 町                       |      |              |            |