

令和 08 年度				調査			
町道鹿瀬線消雪パイプさく井工事				設計書		設計	
工 事 番 号				施 工 地			
R8阿建緊災道第1-002号				東蒲原郡阿賀町鹿瀬地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
		円		円			
設 計 額		円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事戸数 145 戸間		戸間(付与戸数 戸間)			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実 施	さく井工(φ300)N=1箇所			変 更			
(元)							
設計概要				設計概要			

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx※	TFJAxxxxxxxx※	TYxxxxxxxx※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900※	S0901※	SE918※	
名称、労務数量等を設定	SA901※	SA902※	SA910※	SC900※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内に諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
=00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「7 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBXXXXXXXX, SCBSXXXXXXXX, SSHXXXXXXXXのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機材規格の項目（例：Z1t）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表5の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機材規格は対象外です。

※本表5の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*減額処理*」と記載されます。

※本表5の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*単価置換*」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。
「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。
詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計、予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

本工事費 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
** 本工事費 **					
消融雪設備		式			
製作原価		式			
さく井		式			
機器単体費		式			
水中ポンプ(消雪パイプ井戸用)		基		1	
掘付工事原価		式			
さく井		式			
さく井工		式			
さく井(さく井工)		本		1	
さく井(材料費)		本		1	
側溝清掃車運搬		m3		12	
舗装版切断泥水処理費(m3)		m3		12	
ポンプ		式			
取水設備		式			
ポンプ掘付(掘付工電気設備工事除く)		施設		1	
ポンプ掘付(掘付工事原価)		施設		1	
既設水中ポンプ引上げ		台		1	

ポンプ掘付(掘付工事原価)		施設		1	
配管(送水)		式			
送水管		式			
埋設標識シート工(送水)		m		5	
送水管工(材料費)		式		1	
送水管工(掘付)		施設		1	
配管(電線)		式			
電線管		式			
埋設標識シート(電線)		m		5	
波付硬質合成樹脂管(FRP)敷設		m		5	
波付硬質合成樹脂管(FRP)敷設		m		10	
低圧電力ケーブル端末処理		箇所		4	
土工		式			
土工		一式			
土工費(別冊計上)		式		1	
直接製作費					
純製作費					
製作原価					

直接工事費					
技術管理費		式			
揚水試験報告書		式		1	
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
据付間接費					
間接工事費					
据付工事原価					
設計技術費					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					

工事費					
-----	--	--	--	--	--

施 工 条 件 総 括 表

下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者（町）と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

明 示 項 目	施 工 条 件
1 工 程 関 係	1. 関連する別途発注工事 （ なし ） ・ 工 事 名 名： ・ 予 定 期 間：
	2. 施工時期、時間、方法の制限 （ なし ） ・ 時 期： ・ 時 間： ・ 方 法：
	3. 関係機関協議による工程条件 （ なし ） ・ 協 議 内 容： ・ 完了予定時期：
	4. そ の 他
2 用 地 関 係	1. 工事用地等の未処理部分 （ なし ） ・ 処 理 見 込 時 期： ・ 区 間：
	2. 仮設ヤードの指定 （ なし ） ・ 場 所： ・ 期 間：
	3. そ の 他
3 公 害 対 策 関 係	1. 公害防止の制限（騒音・振動、排出ガス、粉じん、水質等） （ なし ） ・ 施 工 方 法： ・ 作 業 時 間：
	2. 家屋等の調査の必要性 （ なし ） ・ 方 法： ・ 範 囲：
	3. そ の 他

明 示 項 目	施 工 条 件
4 安 全 対 策 関 係	1. 交通安全施設等の指定 (なし) ・ 交 通 誘 導 員 : ・ その他施設等 :
	2. 近接作業制限 (鉄道、ガス、水道、電気、電話等) (なし) ・ 内 容 : ・ 工 法 制 限 : ・ 作 業 時 間 制 限 :
	3. 発破作業 (なし) ・ 保安設備及び保安要員 : ・ 防 護 工 : ・ 作 業 時 間 制 限 :
	4. 防護施設 (落石、雪崩、土砂崩落等) ・ 内 容 :
	5. そ の 他
5 工 事 用 道 路 関 係	1. 一般道路を搬入路としての使用制限 (なし) ・ 搬 入 経 路 : ・ 期 間 : ・ 使用後の処置 :
	2. 一般道路の占用 (なし) ・ 期 間 : ・ 規 制 条 件 : ・ 時 間 制 限 :
	3. 仮設道路設置 (なし) ・ 工法指定の有無 : ・ 用 地 関 係 : ・ 安 全 施 設 : ・ 工事完了後の「存置」または「撤去」 :
	4. そ の 他
6 仮 設 備 関 係	1. 仮設備の指定 (なし)
	2. 仮設備の条件指定 (なし)

明 示 項 目	施 工 条 件
6 仮 設 備 関 係	3. 仮設構造物の転用、兼用 (なし) ・ 工 種 : ・ 内 容 : 4. イメージアップ (なし) ・ 内 容 : 5. そ の 他
⑦ 残 土 ・ 産 業 廃 棄 物 関 係	別紙「建設副産物特記仕様書」のとおり 発生する建設残土は指定する処分場へ搬出すること
8 工 事 支 障 物 件 等	1. 占用支障物件あり (電気、電話、水道、ガス等) (なし) ・ 内 容 : ・ 移設、撤去、防護方法等 : ・ 時 期 : 2. 占用物件重複施工 (なし) ・ 内 容 : 3. そ の 他
9 排 水 工 (濁水処理含む)	1. 濁水、湧水処理等の特別な対策 (なし) ・ 内 容 :
10 薬 液 注 入 関 係	1. 薬液注人工法 (なし) 別紙条件明示による
⑪ そ の 他	1. 現場発生材 (なし) ・ 品 名 : ・ 納 入 場 所 : ②. 支給品及び貸与品 (あり) ・ 品 名 : 水中ポンプ (既設再利用) ・ 引 渡 場 所 : 現場 3. 品質証明の必要 (なし) 標準仕様書第1編 (章) 1-1-25による 4. その他

明 示 項 目	施 工 条 件				
⑫ 排 出 ガ ス 対 策 型 建 設 機 械 及 び 低 騒 音 建 設 機 械	1. 排出ガス対策型建設機械 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着（黒煙浄化装置付）することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>機 種</th><th>備 考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ・一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ・発電発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 「油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機」 ・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ ・ホイールクレーン </td><td>ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。</td></tr> </tbody> </table> 2. 低騒音建設機械 本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和62年3月30日建設省経機発第58号）に基づき低騒音型建設機械の使用が原則となる場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成9年建設省告示第1536号）に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。 低騒音型建設機械を使用する場合、請負者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。	機 種	備 考	・一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ・発電発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 「油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機」 ・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。
機 種	備 考				
・一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ・発電発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 「油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機」 ・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。				
⑬ 施 工 方 法 等	・施工条件総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に特別に定める場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な手段は、請負者の責任において定める。（建設工事請負基準約款1条第3項による）				

建設副産物特記仕様書

1. 再生資材の利用

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

再 生 資 材 名	規 格	使 用 箇 所	再資源化施設名・所在地	備 考

2. 建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

発 注 機 関	工 事 名	発 生 場 所	施 工 会 社 名 ・ 連 絡 先	備 考

3. 建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。

受入工事名／施設名称		
工事場所／施設所在地		
連 絡 先		
受 入 時 間		
受 入 費 用		
仮置場所の有無		
備 考		

4. 建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。

搬出する廃棄物名	無筋コンクリート類	鉄筋コンクリート類	アスファルト類	汚 泥（さく井）
処 理 施 設 名 称	／			(株)北陸グオテック汚泥リサイクルセンター
施 設 所 在 地				新潟市南区居宿397-2
連 絡 先				025-379-3630
受 入 時 間				—
受 入 費 用				設計に計上
備 考				

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

5. 建設リサイクル法の対象工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

6. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

7. 協議について

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、協議すること。

「週休２日適用工事(現場閉所)」 特記仕様書

本工事は、「週休２日適用工事（現場閉所）」の対象工事である。
週休２日の取り組み内容について、現場着手前に受発注者協議した上で実施する。
また、通期の週休２日については、協議に関わらず取り組むものとする。

当初予定価格は、月単位の週休２日を達成した場合の補正係数を補正対象経費に乗じている。

取組に当たっては、新潟県で定める「週休２日適用工事（現場閉所）実施要領」に準拠するものとする。

(参考)

県要領の電子データは、新潟県ホームページから入手できるので参考とすること。

(<https://www.pref.niigata.lg.jp/gijyutsu/1356857978573.html>)

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適性かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 25 津川① 0 08, 09, 20 (0) 9 機械設備	
	当 世 代	前 世 代
工種区分1(共通仮設、現場 工種区分2(間接労務、二場 工種区分3(据付間接、設計 施工地域区分 前払率 設計技術費(計上の有無) 契約保証に係る保証 労務単価の補正率 遺体2日補正の有無 小型車補正 消費税率	07 道路付帯設備 07 消融雪設備 11 消融雪設備 08 補正なし 40 40% 01 自動計算する 01 金銭的保証 21 0%:補正なし 18 月単位(現場円所)R7,10 00 小型車補正なし 04 10%	

08-実施-機械-0013-当初

工事番号

工事名

商号又は名称・代表者名

住所

内容について説明できる者の氏名

その者の電話番号

※本ファイルを工事費内訳書として
提出する場合、左の欄も忘れずに入力
してください。

※※ 本工事費 ※※ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※ 本工事費 ※※		※	※	※	※	※	※	※	※		X1000
消雪機設備		※	※	※	※	※	※	※	※		YK060000000
製作原価		※	※	※	式	※	※	※	※		YK060100000
さく井		※	※	※	式	※	※	※	※		YK060101000
機器単体費		※	※	※	式	※	※	※	※		YK060101010
	水中ポンプ（消雪機用 井戸用） 80mm 15.0kW 7段	※	※	※	式	※	※	※	※		T5819
	5 機器単体費	1	※	※	量	※	※	※	※		
架付工事原価		※	※	※	式	※	※	※	※		YK060200000
さく井		※	※	※	式	※	※	※	※		YK060201000
さく井工		※	※	※	式	※	※	※	※		YK060201010
		※	※	※	式	※	※	※	※		

	さく井(さく井工) ポンプ呼び径 300A 掘削深度=20m 積算基準「機械」 0 省略	1	本		S2940
	さく井(材料費)				S2946
	積算基準「機械」 0 省略	1	本		施工 第0-0001号内訳表
	側溝清掃車運搬 ～新潟市南区所宿				SWB23201C
	0 省略	12	m3		施工 第0-0003号内訳表
	舗装版切断泥水処理費(m3) (松)北基ジオテック汚泥リサイクルセンター				SWB020051
	F15 0 省略	12	m3		施工 第0-0004号内訳表
ポンプ					YK060202600
			式		
取水設備					YK060202610
			式		
	ポンプ据付(据付工電気設備工事除く) 1台(揚水管長L=13.75m)				V2934
	参考:S2934 0 省略	1	施設		施工 第0-0005号内訳表
	ポンプ据付(据付工事原価)				S2931
	積算基準「機械」 0 省略	1	施設		施工 第0-0006号内訳表
	既設水中ポンプ引上げ L=13.75m				V2935
	見積り 0 省略	1	台		施工 第0-0007号内訳表
	ポンプ据付(据付工事原価)				V2931
	参考:S2931 0 省略	1	施設		施工 第0-0008号内訳表
配管(送水)					YK050203C00
			式		
送水管					YK050203C10
			式		
	埋設標識シート工(送水)				V2936
	0 省略	5	m		施工 第0-0010号内訳表
	送水管工(材料費)				V2937
	0 省略	1	式		施工 第0-0012号内訳表

	送水管工(給付)					V2938
	足結り 0 省略	1	施設			施工 第0-0014号内訳表
配管(電線)			式			YK050204C00
電線管			式			YK050204C10
	埋設保護シート(電線)					V2939
	0 省略	5	m			施工 第0-0015号内訳表
	波付硬質合成樹脂管 (PEP) 敷設					SWE110500
	F140 T9677 0 省略	5	m			施工 第0-0016号内訳表
	波付硬質合成樹脂管 (PEP) 敷設					SWE110500
	F140 T9678 0 省略	10	m			施工 第0-0017号内訳表
	低圧電力ケーブル端末処理					SWE123101
	0 省略	4	箇所			施工 第0-0018号内訳表
土工						V3901
	0 省略		式			
土工						V4901
	0 省略		一式			
	土工費 (別添表-1)					W1030
	35諸経費等の対象としない	1	式			572
直接製作費						
純製作費						
製作原価						
直接工事費						

技術管理費			式			Z0038
						Z0038
	揚水試験報告書 2部					T6057
	0 省略	L	式			
共通仮設費（率分）						Z0042
						Z0042
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						Z0043
						Z0043
現場管理費計						
据付間接費						Z0044
						Z0044
間接工事費						
据付工事原価						

さく井(さく井工)

ケーシング呼び径 300A

掘削深度=20m

積算基準〔機械・電気通信設備〕による

S2940

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

08年09月20日適用

1 本 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
特殊作業員			人			RR0101 2 0 省略
普通作業員			人			RR0102 2 0 省略
特殊作業員			人			RR0101 さく井機設置撤0 省略
普通作業員			人			RR0102 さく井機設置撤0 省略
電工			人			RR0201 さく井機設置撤0 省略
とび工			人			RR0106 さく井機設置撤0 省略
パーカッション式さく井機損料[モータ駆動] 円形(22kW)			日			S2941 1 0 省略
掘削用ビット損料 ビット径 450mm			日			S2941 1 0 省略
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 37/45kVA			口			SK1510029 1 0 省略
ペントナイト損料 0.2m3×1槽 2.2kW			口			S2941 1 0.2m3×1槽 2.20 省略
サンドポンプ損料 口径80mm 揚程10m 3.7kW			H			S2941 1 口径80mm 揚程10 省略
電気溶接機運転 交流アーク 200A			口			S2941 1 交流アーク溶接機0 省略

08-実施-機械-0013-当初

さく井(さく井工)

ケーシング呼び径 300A

掘削深度=20m

積算基準〔機械・電気通信設備〕による

S2940

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

08年09月20日適用

1 本 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
深井戸用水中モータポンプ 損料 口径100mm 揚程40m			口			S2941 1 0 省略
トラック・クレーン装置付き1運転 4t積 2.9t吊			日			S2941 1 4t積 2.9t吊 0 省略
ラフター・クレーン「油圧伸縮ジブ型」 25t吊			口			TLC1130006 1 さく井機設置撤0 省略
雑器具損料			%			#01 0 省略
ビス等消耗品費			%			#02 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00		式			#80 0 省略
小計	1		本			
掘削深度(粘性土：m)	-2		掘削深度(粘性土：m)			
掘削深度(砂・砂質土：m)	=0		掘削深度(砂・砂質土：m)			
掘削深度(硬質土・軟岩：m)	=14		掘削深度(硬質土・軟岩：m)			
掘削深度(岩塊・玉石：m)	=4		掘削深度(岩塊・玉石：m)			
ケーシング規格	=3		ケーシング呼び径 300A			
電気溶接機の規格	=1		交流アーク 200A			
揚水試験用水中ポンプの規格	=5		口径100mm 揚程40m			

さく井(材料費)

S2946

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

08年09月20日適用

積算基準〔機械・電気通信設備〕による

1 本 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考	・	管	理	費	区	分
麻溝状腐食電鍍鋼管 黒ねじ無し管 300A	9.000		m						TZJ5103005							
										0		省略				
丸孔パイプヘース巻線 300A(鋼管込加工)	11.000		m						T6037							
										0		省略				
豆砂利 (6～10mm)	2.000		m3						T2010							
										0		省略				
コンタクターパイプ 500mm	3.000		m						T6060							
										0		省略				
諸雑費(まるめ)	1.00		式						#80							
小計	1		本													
ケーシク径	=3		ケーシク径 300mm													
ケーシク長さ(m)	=9		ケーシク長さ(m)													
ストレナ(スリット型) (m)	=0		ストレナ(スリット型) (m)													
ストレナ(巻線型) (m)	=0		ストレナ(巻線型) (m)													
丸孔パイプヘース巻線(m)	=11		丸孔パイプヘース巻線(m)													
コンタクターパイプ (m)	=3		コンタクターパイプ (m)													

側溝清掃車運搬
～新潟市南区居宿

SWB232010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表
08年09月20日適用
100 m3 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
側溝清掃車運搬		日			SWK230370 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	100	m3			
小計	1	m3			
運搬距離	≈5	41.0km以下			

舗装版切断泥水処理費(m3)
(株)北越ジオテック汚泥リサイクルセンター

SWB020051 施 工 内 訳 表

08年09月20日適用
施工 第0-0004号内訳表
100 m3 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
処分費	100.000		m3			TFJA0704342 T 処分費等
計	100		m3			
小計	1		m3			

ポンプ据付(据付工電気設備工事除く)
1台(揚水管長L=13.75m)

V2934 施 工 内 訳 表

08年09月20日適用
施工 第0-0005号内訳表
1 施設 当り

参考:S2934

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
機械設備据付工			人			RR0303 3 0 省略
電工			人			RR0201 3 0 省略
普通作業員			人			RR0102 3 0 省略
据付補助材料			%			#03 0 省略
トラック「油圧伸縮ジャブ型」 4.9t吊			口			TLC1120001 1 0 省略
雑器具損料			%			#01 1 0 省略
諸雑費	1		式			#80 0 省略
小計	1		施設			

ポンプ据付(据付工事原価)

S2931

施工内訳表

施工 第0-0006号内訳表
08年09月20日適用

積算基準〔機械・電気通信設備〕による

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
揚水管φ80mm 2.75m/本 亜鉛メッキ鋼管 フランジ加工含む	13.750		m			T5896 0 省略
水中ケーブル(□14.0mm ²) EVCT	60.000		m			T5904 0 省略
水位ケーブル VCTF	60.000		m			T5910 0 省略
電極棒	2.000		本			T5911 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00		式			#80 0 省略
小計	1		施設			
揚水管径 =2 φ80mm						
揚水管の長さ(m) =13.75						
水中ケーブル径 =5 水中ケーブル径 14.0mm						
水中ケーブル長さ(m) =60						
水位ケーブル長さ(m) =60						
電極棒(本) =2						

08-実施-機械-0013-当初

既設水中ポンプ引上げ
L=13.75m

V2935 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表
08年09月20日適用
1 台 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役			人			RR0125 0 省略
電工			人			RR0201 0 省略
機械設備据付工			人			RR0303 0 省略
普通作業員			人			RR0102 0 省略
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t			口			TLC1150001 0 省略
小計	1		台			

ポンプ据付(据付工事原価)

V2931 施 工 内 訳 表

08年09月20日適用
施工 第0-0008号内訳表
1 施設 当り

参考：S2931

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイアケーブル(VCT) 14mm2×3心	20	m			SWB020011 施工 第0-0009号内訳表 積算資料 P673 0 省略
水位ケーブル VCTF	20	m			T5910 0 省略
小計	1	施設			

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイプケーブル(VCT)
14mm2×3心

SWB020011 施 工 内 訳 表

08年09月20日適用
施工 第0-0009号内訳表
1 m 当り

積算資料 P673

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
材料費	1.000		m			TFJA0704318
						0 省略
小計	1		m			

埋設標識シート工(送水)

V2936 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表
08年09月20日適用
100 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用	100	m			T0407 0 省略
埋設標識シート敷設	100	m			SWE122200 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
計	100	m			
小計	1	m			

埋設標識シート敷設

SWE122200 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表
08年09月20日適用
100 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
電工		人			RR0201 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	100	m			
小計	1	m			
作業種別	=1	埋設標識シート敷設			

送水管工(材料費)

V2937 施 工 内 訳 表

08年09月20日適用
施工 第0-0012号内訳表
1 式 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
配管用炭素鋼鋼管 白管ねじ付き 80A 長4.0m (ソケット付)	3	本			TN0680 0 省略
スチフカフリングケリフタイプ (G型) 一般配管用(標準品)80A	2	個			T0111 0 省略
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90° エルボ 80A(黒サ付) J1SB2301	2	個			T5983 0 省略
鋳鉄製ねじ込み式フランジ管 10K 80A3B	1	枚			SWB020016 施工 第0-0013号内訳表 積算資料 P782 0 省略
消雪パイプ用炭素鋼鋼管(白ねじ付) 80A(同径ソケット含む)	12	本			T5953 0 省略
小計	1	式			

積算資料 P782

施工 第0-0013号内訳表

1 枚 当り

[illegible]

08-实施-机械-0013-当初

送水管工(据付)

V2938 施 工 内 訳 表

08年09月20日適用
施工 第0-0014号内訳表
1 施設 当り

見積り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
機械設備据付工			人			RR0303 3 0 省略
配管工			人			RR0136 3 0 省略
普通作業員			人			RR0102 3 0 省略
据付補助材料			%			#03 0 省略
小計	1		施設			

埋設標識シート(電線)

V2939 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表
08年09月20日適用
100 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
埋設標識シート(電力、ガス、C・C・BOX用) 幅300mm 2倍 水抜穴無 おおフレックス	100	m			T9416 0 省略
埋設標識シート敷設	100	m			SWE122200 施工 第0-0011号内訳表 0 省略
計	100	m			
小計	1	m			

波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設

SWE110500 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表
08年09月20日適用
100 m 当り

名称・規格など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
電 工				人			RR0201 2 0 省略
波付硬質ポリエチン電線管 FEP 30mm		100.000		m			TVJ1111001 42 0 省略
諸雑費(まるめ)		1.00		式			#80 0 省略
計		100		m			
小計		1		m			
作業種別		=1	道路沿い(地中)				
作業内容による補正		=1	新設				
管規格		=1	FEP 30mm				
条数による補正		[条]=1	条数による補正				[条]
付属品率計上		[%]=0	付属品率計上				[%]

波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設

SWE110500 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表
08年09月20日適用
100 m 当り

P140 T9678

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
電工			人			RR0201 2 0 省略
波付硬質ポリエチン電線管 FEP 50mm	100.000		m			TVJ1111003 42 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00		式			#80 0 省略
計	100		m			
小計	1		m			
作業種別	=1		道路沿い(地中)			
作業内容による補正	=1		新設			
管規格	=3		FEP 50mm			
条数による補正	[条]=1		条数による補正		[条]	
付属品率計上	[%]=0		付属品率計上		[%]	

SWE123101 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表
 08年09月20日適用
 1箇所 当り

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考・管理費区分
電工		人			RR0201 1 0 省略
諸雑費	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	箇所			
作業種別 心線数による補正	=1 =1	14mm2×3C以下 3心			

単価入力データ一覧表①

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1. 規格 2. 摘要名称	単位	金額
Y4901	土工		W1000	土工費（別冊計上）	式	

単価入力データ一覧表②

工 位 コード	工 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1, 規 格 2, 摘 要 名 称	単 位	金 額
SWB020051	舗装版切断泥水処理費 (m3)	第0-0004号	TFJA0704342	処分費	m3	
V2931	ポンプ据付(据付工事原価)	第0-0008号	TFJA0704318	材料費	m	
V2937	送水管工(材料費)	第0-0012号	TFJA0704323	材料費	枚	
SWE110500	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	第0-0016号	TVJ1111001	波付硬質合成樹脂電線管 FEP 30mm	m	
SWE110500	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	第0-0017号	TVJ1111003	波付硬質合成樹脂電線管 FEP 50mm	m	

別冊

令和08年度

町道鹿瀬線消雪井さく井工事（土工費）

※ 次頁以降は、本編の本工事費内訳書に、「土工費（別冊計上）」として
工事価格相当額を計上している。

別冊

本工事費 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費用・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
** 本工事費 **					
道路維持		式			
冬期対策施設工		式			
消雪井ポンプ室土工		式			
作業土工		一式			
床掘り		m3		10	
埋戻し		m3		9	
ポンプ室設置工		一式			
プレキャストマンホール		基		1	
基礎碎石		m2		2	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
既設戸処理工		一式			
埋戻し		m3		1	
豆砂利 (6～10mm)		m3		4	
構造物とりこわし		m3		3	
C0穀運搬(有筋)		m3		3	
C0処分費(t)		t		8	

仮設工		式			
工事用道路工		式			
敷鉄板		式			
敷鉄板設置・撤去		m2		90	
敷鉄板賃料		枚		20	
直接工事費					
運搬費		式			
仮設材運搬費		式			
仮設材等の運搬		t		32	
仮設材等の積み取り卸し費		t		16	
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					

一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 25 津川① 0-08, 09, 20 (0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	02 河川・道路構造物 11 補正なし 00 なし 00 0 % 03 保証なし 04 10 % 21 0%:補正なし 18 月単位(現場閉所)R7, 10 00 なし(R02, 10, 20~) 00 小型車補正なし	

08-実施-一般-0012-当初

※本ファイルを工事費内訳書として提出する場合、左の欄も忘れずに入力してください。

※※ 本工事費 ※※ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※ 本工事費 ※※						X1000
道路維持			式			Y1000G03031
冬期対策施設工			式			Y2000G03289
消雪剤ポンプ塞土工			式			Y3901
0 省略			式			
作業土工			式			Y4901
0 省略			式			
床貼り						SCB210030
0 省略	10	m3				施工 第0-0001号内訳表
埋戻し						SCB210410
0 省略	9	m3				施工 第0-0002号内訳表
ポンプ室設備工						Y4901
0 省略			一式			
7.リストマホー 1,200×1,500×1,200						SCB222840
植草資材北陸版 0 省略	1	基				施工 第0-0003号内訳表

	基礎砕石					SCB221110
	0 省略	2	m2			施工 第0-0004号内訳表
構造物撤去工			式			Y2000000318
構造物取壊し工			式			Y3000001964
既設井戸処理工			式			Y4000008272
	運戻工 転用上(作業土・残土)		式			SCB210410
	0 省略	1	m3			施工 第0-0005号内訳表
	び砂利 (6~10mm)					T2010
	0 省略	4	m3			
構造物とりこなし						SWB824010
	0 省略	3	m3			施工 第0-0006号内訳表
	CO搬運限(右側) 阿賀野市新保					SCB210110
	0 省略	3	m3			施工 第0-0007号内訳表
	CO処分費(1) (株) 坂詰組COリサイクルセンター					SWB020052
	PS 0 省略	8				施工 第0-0008号内訳表
仮設工						Y2000000291
			式			
工事用道路工			式			Y3000001825
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048(mm) 作業区分:設置・撤去 0 省略		式			Y4901
	敷鉄板設置・撤去					SWB253610
	0 省略	90	m2			施工 第0-0009号内訳表
	敷鉄板賃料					SWB253630
	P178 0 省略	20	枚			施工 第0-0010号内訳表

直接工事費						
運搬費						Z0002
仮設材運搬費			式			YZ000000003
0 省略			式			
仮設材等の運搬						SWB010020
(鋼矢板、H形鋼、0 省略)		32	ι			施工 第0-0011号内訳表
仮設材等の積込み取出し費						SWB010030
0 省略		16	τ			施工 第0-0012号内訳表
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
一般管理費等計						

工事価格						
消費税相当額						
工事費						

構造物とりこわし

SWB824010 施 工 内 訳 表

08年09月20日適用
施工 第0-0006号内訳表
1 m3 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋構造物 昼間機械施工制約無	1.000	m3			TQJ1611007 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小 計	1	m3			
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=1	機械施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			
低騒音・低振動対策	=2	不要			

CO処分費(t)
(株)坂詰組COリサイクルセンター

SWB020052 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表
08年09月20日適用
100 t 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
処分費	100.000	t			TFJA0704343 T 処分費等
計	100	t			
小計	1	t			

敷鉄板設置・撤去

SWB253610 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表
08年09月20日適用
100 m2 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
とび工		人			RR0106 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
バックホ(クローラ型)運転		日			SWK250590 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	100	m2			
小計	1	m2			
作業区分	-3	設置・撤去			

敷鉄板賃料

SWB253630 施 工 内 訳 表

08年09月20日適用
施工 第0-0010号内訳表
1 枚 当り

P178	名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
	敷鉄板賃料	30.000	枚・㎡			TFJA0704490 1 0 省略
	整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1.000	枚			TZJ6754001 1 0 省略
	諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
	小計	1	枚			
	敷鉄板の種類 不足分弁償金の有無 供用㎡数(㎡)(実数入力)	=2 =1 ' ㎡ -30	22×1,524×3,048(mm) 無 供用㎡数(㎡)(実数入力)			' ㎡]
	整備費の有無	=2	有			

仮設材等の運搬

SWB010020 施 工 内 訳 表

08年09月20日適用
施工 第0-0011号内訳表
1 1 当り

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
基本運賃区分 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t				TZJ6810101 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式				#80 0 省略
小 計	1	t				
発注機関区分 片道運搬距離(実数入力) 製品長区分 運搬割増率 運搬割増率(実数入力) その他の諸料金の有無	=2 [km]-5 -1 -4 =0 -2	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 片道運搬距離(実数入力) 12m以内 各種(実数入力) 運搬割増率(実数入力) 無			[km]	

仮設材等の積込み取卸し費

SWB010030 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表
08年09月20日適用
1 1 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
積込み、取卸し費(仮設材等)	2.000	t			TZJ6800001 0 省略
小 計	1	t			
作業区分	-1	積込み、取卸し(往復分)			

床掘り

単価適用口/適用基準口 08年09月20日適用

SCB210030

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00%

1 1.3 当り
標準単価： 2, 247.4

代表機労材規格	構成比	単価(津川①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'バックホ(クレー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	円/供用日	バックホ(クレー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		MMJ0202096 MM090202096
R1t'運転手(特殊)	40.26%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t'普通作業員	33.90%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'軽油	7.11%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
土質 施工方法 費用の内訳	-1 -5 -1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
【補正式】 P' - P					
〔機械補正〕 $\times \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r}$					
〔労務補正〕 $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$					
〔材料補正〕 $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
〔全体調整〕 $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

埋戻し

単価適用口/適用基準口 08年09月20日適用

SCB210410

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比: 8.87% 労務構成比: 87.15% 材料構成比: 3.98% 市場単価構成比: 0.00% 1 π.3 当り 標準単価: 4, 063.8

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	8.27%	円/供用日	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3			MMJ0202096 MM090202096
K2t	ランマ 質量60~80kg	0.60%	円/供用日	ランマ 質量60~80kg			MMJ0806001 MM090806001
R1t	普通作業員	50.03%	円/人	普通作業員			RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	19.35%	円/人	特殊作業員			RR0101 RR9101
R3t	運転手(特殊)	17.77%	円/人	運転手(特殊)			RR0114 RR9114
Z1t	軽油	3.14%	円/L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
Z2t	ガソリン レギュラー	0.84%	円/L	ガソリン レギュラー			TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			積算単価			EP001
	施工方法 土質 費用の内訳	-5 -1 -1	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用				
	【補正式】 P' - P						
	〔機械補正〕 $\times \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r}$						
	〔労務補正〕 $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$						

08 実施一般-0012-当初

単価適用日/適用基準日 08年09月20日適用

施工内訳表

1 11.3 当 9

標準單價： 4, 063.8

[illegible]

08 实施一般-0012-当初

プレキャストマンホール
1, 200×1, 500×1, 200

単価適用口/適用基準口 08年09月20日適用

SCB222840

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

積算資料北陸版(上期版)P70

1 基 当り

機械構成比: 3.10% 労務構成比: 13.50% 材料構成比: 83.40% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 363, 010

代表機材規格	構成比	単価(津川①)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t' バックリ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	3.07%	円/供用日	バックリ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t		MMJ0202107 MM090202107
R1t' 普通作業員	6.29%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t' 土木一般世話役	3.24%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t' 運転手(特殊)	3.22%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R4t' 特殊作業員	0.62%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t' マンホール 修正	82.41%	円/基	プレキャストマンホール 質量2000kg/基を超え4000kg/基以下		TY004050001 TZP90500011
Z2t' 軽油	0.99%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
作業区分 製品質量 基礎砕石 費用の内訳	-1 -2 -2 -1	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			
【補正式】 P' - P					
機械補正 $\times \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r}$					

08 実施一般-0012-当初

SCR222840

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

1 基 当り

積算資料北陸版(上期版)P70

機械構成比： 3.10% 勞務構成比： 13.50% 材料構成比： 83.40% 市場単価構成比： 0.00%

標準單價： 363, 010

[illegible]

基礎砕石

単価適用口/適用基準口 08年09月20日適用

SCB221110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 1, 335.6

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 器 規 格			構成比	単価(津州①)	代 表 機 器 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01%		円/日	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)				TLC1010007 TL091010007
R1t	普通作業員	35.62%		円/人	普通作業員				RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	15.04%		円/人	特殊作業員				RR0101 RR9101
R3t	運転手(特殊)	13.95%		円/人	運転手(特殊)				RR0114 RR9114
R4t	土木一般世話役	8.98%		円/人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
Z1t	クラッシャーラン 40mm	16.17%		円/m3	再生クラッシャーラン RC-40				TZJ2120003 TZ092122003
Z2t	軽油	4.66%		円/L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	砕石の厚さ 砕石の種類 費用の内訳	-3 -1 -1		12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン C-40 全ての費用					
	【補正式】 P' - P								
	〔機械補正〕 $\times \left[\left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right) \times \frac{Kr}{K1r} \right]$								
	〔労務補正〕 $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$								

基礎律イ

單價適用日/適用基準日 08年09月20日適用

SCB221110

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

1 11.2 当り

標準單價： 1, 335.6

機械構成比： 5.04% 労務構成比： 74.10% 材料構成比： 20.86% 市場単価構成比： 0.00%

[illegible]

08 实施—般-0012-当初

戻し
転用上(作業上工残上)

単価適用口/適用基準口 08年09月20日適用

SCB210410 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 1 π.3 当り
標準単価： 6, 096

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(津州①)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
R1t	普通作業員	100.00%	円/人		普通作業員		RR0102 RR9102
	積算単価				積算単価		EP001
	施工方法	=6	現場制約あり				
	土質	=1	土砂				
	締固めの有無	=2	無し				
	【補正式】 p' = p						
	[労務補正] $\times \left\{ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right\} \times \frac{Rr}{R1r}$						
	[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100}$						

SCB210110

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00%

1 標準単価： 5, 719.5

π.3 当り

代 表 機 器 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 器 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	26.52%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010020 MPM93010020
R1t	運転手(一般)	61.90%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t	軽油	11.58%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	土砂等発生現場	-2	小規模			
	積込機種・規格	-5	バックホ由積0.28m3(平積0.2m3)			
	土質	-1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	DID区間の有無	-1	無し			
	運搬距離(km)(DID区間無)	-13	35.0km以下			
	【補正式】 P' - P					
	〔機械補正〕 $\times \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{K1r}{K1r}$					
	〔労務補正〕 $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{R1r}{R1r}$					
	〔材料補正〕 $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Z1r}{Z1r}$					
	〔全体調整〕 $+ \frac{100 - K1r - R1r - Z1r}{100}$					

単価入力データ一覧表②

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1, 規格 2, 摘要名称	単位	金額
SCB222840	プレキャストマンホール	第0-0003号	TY004050001	マンホール	基	
SWB020052	CO処分費(t)	第0-0008号	TFJA0704343	処分費	t	
SWB253630	敷鉄板賃料	第0 0010号	TFJA0704490	敷鉄板賃料	枚・日	

町道鹿瀬線消雪パイプさく井工事平面図

